


PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

ŚCIANA Z PŁYT G-K

ŚCIANA DZIAŁOWA
NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 75 I UW 75 Z PODWÓJNYM POSZYCIEM PŁYTĄ
GIPSOWO-KARTONOWĄ O GR. 12.5 MM



1	PŁYTA G-K
2	CW 75
3	UW 75
4	WKRETY 3.5x25 MM
5	WKRETY 3.5x25 MM
6	KOŁEK WBIJANY 6x40 MM
7	TAŚMA USZCZELNIAJĄCA PIANKOWA - SZER. 70 MM/ GR. 3 MM
8	MASA SZPACHLOWA
9	TAŚMA SPOINOWA SZKLANA
10	MASA SZPACHLOWA
11	WEŁNA MINERALNA SZKLANA

W POMIESZCZENIACH JAK
KUCHNIA I ŁAZIENKA NALEŻY
ZAMONTOWAĆ DO STELAŻU PŁYTY
G-K O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA WILGOĆ
(**ZIELONE**), NATOMIAST W
KORYTARZACH PŁYTY G-K
STANDARDOWE (**BIAŁE**).


UWAGI OGÓLNE:

- Ze względu na charakter i specyfikę budynku, wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić w naturze, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych.
- Zaleca się prowadzenie robót budowlanych podczas okresu wiatroczynnego, z uwagi na funkcję przedziałową budynku i ograniczenie czasowe przebywania osób w obiektach w okresie wiatroczynnym.
- Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiedzialnych za jakość wykonania. Skończenie przeprowadzając przedawanie systemów materiałowych i wydając po przeprowadzeniu stosowne zawiadanie.
- Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą projektanta.
- Wszystkie rysunki stanowią całość i łącznie z opisem technicznym, nie należy rozpatrywać oddzielnie.
- Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.
- Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i nabytą starannością.
- Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaświadczenie na ich stosowanie w budynkach użytkowanych przez dzieci.



D S W PROJEKT SP. Z O. O.

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl



TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTU KUCHNI W RAMACH ZADANIA „BEZPIECZNY MAŁUCH NA START” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

OBIEKT:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE

INWESTOR:

MIASTO KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant branża arch. MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA
projektant spr. branża arch. MGR INŻ. ARCH. RYSZARD KWOSK
projektant branża konstr. MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ
projektant spr. branża konstr. MGR INŻ. JUSTYNA MROZEK
opracowanie branża arch. MGR INŻ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK

upr. nr 20/SLOKK/2016
upr. nr 219/91
upr. nr SLK/2416/POOK/08
upr. nr SLK/5945/PBK/17

TEMAT RYSUNKU:

DETAL 2
PROJEKTOWANE WYKONANIE
ŚCIAN DZIAŁOWYCH
Z PŁYT G-K

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

LIPIEC 2022

SKALA:

1:100

NR RYS:

A_09

NR STR:

SPECJALNOŚĆ
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA