


PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE



OBJAŚNIENIA

- Instalacja C.O.- Zasilanie / rura stalowa ocynkowana zewnętrznie
- Instalacja C.O.- Powrót / rura stalowa ocynkowana zewnętrznie
- Numer pomieszczenia
- Projektowane obciążenie cieplne
- Zawór termostatyczny prosty z ukrytą nastawą wstępną, nastawa z głowicą termostatyczną
- Zawór odcinający powrotny bez wstępnej regulacji, DN15
- Grzejnik płytowy profilowany, kompaktowy, podłączenie jednostronne, boczne
- [Typ / Wysokość / Długość mm, nastawa]

ZAKRES OPRAWOWANIA W BUDYNKU
PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE

PROJEKTOWANA
STREFA POŻAROWA ZL II

PROJEKT MA NA CELU WYDZIELENIE 3-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA POPRZEC ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSP NR 13 W KATOWICACH. WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W CZĘŚCI WSCHODNIEJ OBIEKTU, W TZW. 'DOMKACH'.


ZALOŻENIA PROGRAMOWE.

- przedszkole przeznaczone na maksymalnie 60 dzieci
- 3 oddziały przedszkolne, maksymalna liczba dzieci w oddziale: 20 osób (każda sala przedszkolna ma zapewniony dostęp do toalety, liczba misek wc i umywałek jest zapewniona względem 60 osób)
- 2 dodatkowe sale do pracy indywidualnej
- 1 szatnia dla dzieci, odpowiednia do jednoczesnego przebywania 1 grupy = 20 osób
- 1 łazienka ogólnodostępna z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych
- 1 łazienka ogólnodostępna dla personelu
- 1 pomieszczenie socjalne dla pracowników
- 1 pomieszczenie rozładowania i przygotowania posiłków (kuchnia cateringowa, dowóz z części szkolnej, zapewnienie wyłącznie pomieszczenia na rozładunek, czasowe przechowanie etc.)

* Na prośbę Inwestora oraz Użytkownika zrezygnowano z wydzielania osobnego pomieszczenia administracji i dyrekcji dla przedszkola, gdyż w szkole znajdują się powyższe pomieszczenia, które będą wspólnie użytkowane na cele szkoły i przedszkola.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

Celem nadrzędnym projektu było zachowanie istniejącego układu budynku (tzw. 'domków') z uwagi na poszanowanie istniejącej tkanki oraz ograniczone możliwości działki. Projektowane przedszkole mieści się w istniejącym obrysie budynku - skrzydło wschodnie, w części zwanej 'domkami'. Celem skomunikowania dwóch 'domków' bez ingerencji w zewnętrzną bryłę, bezpiecznie wydzielono poprzez obudowanie i zamknięcie istniejącą pochylinę wewnętrzną.



LEGENDA DO RYSUNKU

SYMBOL	ZNACZENIE
SPECJALNOŚĆ WIELOBRANŻOWA	
[Symbol]	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
[Symbol]	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
[Symbol]	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
[Symbol]	ELEMENTY PROJEKTOWANE (nastawki elementów w bryle białej są nieopracowane i nie mają charakteru ostatecznego)
[Symbol]	ELEMENTY PROJEKTOWANE (projektowane elementy dokończonych ścian w kolorze szarym)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
------------	---------------------	-------------

PRZEDSZKOLE		
0.01	WIATROŁAP	4.97 m ²
0.02	KOMUNIKACJA 1	24.91 m ²
0.03	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAW.	4.38 m ²
0.04	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5.17 m ²
0.05	SZATNIA DLA DZIECI	31.43 m ²
0.06	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 1	7.37 m ²
0.07	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 2	7.29 m ²
0.08	SALA PRZEDSZKOLNA 1	53.23 m ²
0.09	TOALETA PRZEDSZKOLNA 1	7.06 m ²
0.10	KOMUNIKACJA 2	15.76 m ²
0.11	ROZŁADOWANIE POSIŁKÓW	6.97 m ²
0.12	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	2.70 m ²
0.13	SALA PRZEDSZKOLNA 2	53.33 m ²
0.14	TOALETA PRZEDSZKOLNA 2	7.06 m ²
0.15	SALA PRZEDSZKOLNA 3	52.90 m ²
0.16	TOALETA PRZEDSZKOLNA 3	7.33 m ²
0.17	KOMUNIKACJA - PRZEJŚCIE	52.89 m ²

SUMA PRZEDSZKOLE: 344.75 m²

DSW PROJEKT SP. Z O. O.

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: sekretariat@dswwprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswwprojekt.pl



TEMAT RYSUNKU:

INSTALACJA
C.O.

RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE
STAN PROJEKTOWANY

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I WYDZIELENIA DZIAŁKI W RAMACH ZADANIA: „WSPARCIE MIAŁOCH NA STAN” - ROZBUDOWA BUDYNKU DLA NR 13 I PRZEDSZKOLA WRAZ I BUDOWNIA PŁACU JAKIM, BUDOWANIE I WYKONANIE PRACOWNIOWYCH PRAC NA STANIE W KATOWICACH, Faza II, Projektant: J.A.

OBIEKT:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAŹNA 7A, 40-466 KATOWICE

INWESTOR:

MIASTO KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant: branda carlano
opracowanie: branda carlano

MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELSKA
MGR INŻ. WOJCIECH BLAK

upr. nr DOŚ/016/PWBS/16
upr. nr 41/2003

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

MAJ
2022

SKALA:

1:100

NR RYS:

5_02

NR STR:

NR STR:

SPECJALNOŚĆ
SANITARNIA