


PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE - PARTER



ZAKRES OPRACOWANIA W BUDYNKU
PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE

PROJEKTOWANE WYDZIELENIE
STREF POŻAROWYCH ZL II

PROJEKT MA NA CELU WYDZIELENIE 3-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA POPRZEC ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSP NR 13 W KATOWICACH. WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W CZĘŚCI WSCHODNIEJ OBIEKTU, W TZW. 'DOMKACH'.


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.

- przedszkole przeznaczone na maksymalnie 60 dzieci
- 3 oddziały przedszkolne, maksymalna liczba dzieci w oddziale: 20 osób (każda sala przedszkolna ma zapewniony dostęp do toalety, liczba misek wc i umywalk jest zapewniona względem 60 osób)
- 2 dodatkowe sale do pracy indywidualnej
- 1 szatnia dla dzieci, odpowiednia do jednoczesnego przebywania 1 grupy = 20 osób
- 1 łazienka ogólnodostępna z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych
- 1 łazienka ogólnodostępna dla personelu
- 1 pomieszczenie socjalne dla pracowników
- 1 pomieszczenie rozładunku i przygotowania posiłków (kuchnia cateringowa, dowóz z części szkolnej, zapewnienie wytycznice pomieszczenia na rozładunek, czasowe przechowanie etc.)

* Na prośbę Inwestora oraz Użytkownika zrezygnowano z wydzielenia osobnego pomieszczenia administracji i dyrekcji dla przedszkola, gdyż w szkole znajdują się powyższe pomieszczenia, które będą wspólnie użytkowane na cele szkoły i przedszkola.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.


Celem nadrzędnym projektu było zachowanie istniejącego układu budynku (tzw. 'domków') z uwagi na poszanowanie istniejącej tkanki oraz ograniczone możliwości działki. Projektowane przedszkole mieści się w istniejącym obrysie budynku - skrzydła wschodnie, w części zwanej 'domkami'. Celem skomunikowania dwóch 'domków' bez ingerencji w zewnętrzną bryłę, bezpiecznie wydzielono poprzez obudowanie i zamknięcie istniejącą pochylnię wewnętrzną.




RZUT PARTERU
- PRZEDSZKOLE

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A W KATOWICACH.

SEGMENT B



SEGMENT A



LEGENDA DO RYSUNKU

SYMBOL	ZNACZENIE
SPECJALNOŚĆ WIELOBRANŻOWA	
[Symbol]	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
[Symbol]	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
[Symbol]	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
[Symbol]	ELEMENTY PROJEKTOWANE (nowe elementy w tym zakresie)
[Symbol]	ELEMENTY PROJEKTOWANE (przebudowa istniejących elementów)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
PRZEDSZKOLE		
0.01	WIATROŁAP	4.97 m ²
0.02	KOMUNIKACJA 1	24.91 m ²
0.03	TOAleta DLA NIEPEŁNOSPRAW.	4.38 m ²
0.04	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5.17 m ²
0.05	SZATNIA DLA DZIECI	31.43 m ²
0.06	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 1	7.37 m ²
0.07	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 2	7.29 m ²
0.08	SALA PRZEDSZKOLNA 1	53.23 m ²
0.09	TOAleta PRZEDSZKOLNA 1	7.06 m ²
0.10	KOMUNIKACJA 2	15.76 m ²
0.11	ROZŁADOWANIE POSIŁKÓW	6.97 m ²
0.12	TOAleta OGÓLNODESTĘPNA	2.70 m ²
0.13	SALA PRZEDSZKOLNA 2	53.33 m ²
0.14	TOAleta PRZEDSZKOLNA 2	7.06 m ²
0.15	SALA PRZEDSZKOLNA 3	52.90 m ²
0.16	TOAleta PRZEDSZKOLNA 3	7.33 m ²
0.17	KOMUNIKACJA - PRZĘŚCIE	52.89 m ²

SUMA PRZEDSZKOLE: 344.75 m²

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami).....
Data
Lp
mgr inż. Ewa Hajduk
rękojęz. mgr inż. Jeremi Szczygłowski
nr uprawnień 111-BP/O/95
w zakresie budownictwa przemysłowego
ogólnego bez służby zdrowia
41-800 Zabrze, ul. Hermisza 6A/9
tel. 605 089 410

REZOLUCJA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Jeremi Szczygłowski
Nr upr. 646/2015
Siemianowice Śląskie, dnia 08.06.2022
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami:

D S W PROJEKT SP. Z O. O.
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: sekretariat@dswwprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswwprojekt.pl

TEMAT:

ADAPTACJA I WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH
OBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAZNEJ 7A, 40-466 KATOWICE

INWESTOR:

MIASTO KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant: branda arch. MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOŁKA
projektant: branda arch. MGR INŻ. DOROTA BETAŁA-WROŚLEWICZ
opracowanie: branda arch. MGR INŻ. ARCH. WERONIKA BODWONEK

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

CZERWIEC 2022

SKALA:

1:100

NR RYS:

A_01

NR STR:

NR STR:

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE
STAN PROJEKTOWANY



PROJEKT
BUDOWLANY

SPECJALNOŚĆ
ARCHITECTONICZNO-BUDOWLANA