


REMONT KUCHNI - PARTER

W DALSZEJ CZĘŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ: 4 MAGAZYN, 1 CHŁODNIA, WC, POM. BIUROWE ORAZ KLATKA SCHODOWA DO CZĘŚCI PIWNICZNEJ. W CZĘŚCI PIWNICZNEJ 3 POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE DO KUCHNI: SZATNIA, SUSZARNIA I ARCHIWUM.




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
KUCHNIA - 110.59 M ²		
0.01	WYDAWKA	18.61 m ²
0.02	ZMYWALNIA	15.31 m ²
0.03	KUCHNIA GŁÓWNA	73.88 m ²
0.04	PRZEDSIONEK	2.79 m ²
SUMA - KUCHNIA:		110.59 m ²

PROJEKTUJE SIĘ REMONT POMIESZCZENIA KUCHNI GŁÓWNEJ, WYDAWKI, ZMYWALNI I PRZEDSIONKA, ZLOKALIZOWANYCH W POZIOMIE PARTERU Z UWAGI PRZEDÉ WSZYSTKIM NA ZŁY STAN TECHNICZNY POSADZKI.

PROJEKT ZAKŁADA REMONT W POSTACI WYMIANY POSADZKI I ODŚWIEŻENIA W WW. POMIESZCZENIACH:
- SKUCIE ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH
- OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W POZIOMIE POSADZKI
- WYKONANIE NOWEJ PODŁOGI NA ISTNIEJĄCYM STROPIE
- WYKONANIE NOWYCH OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 30X30, W KOLORZE BIAŁYM, ANTYPOŚLIZGOWE, FUGA BIAŁA - PŁYTKI PODŁOGOWE + ŚCIENNE DO WYS. 2.5 M
- MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW (PONAD PŁYTKAMI) W KOLORZE BIAŁYM, FARBĄ PRZEZNACZONĄ DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH

PONADTO KUCHNIĘ GŁÓWNA NALEŻY DOPOSAŻYĆ W:
- 1 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY
- 1 TABORET ELEKTRYCZNY
- 1 BLENDER
- NOWE, DODATKOWE WÓZKI DO TRANSPORTU ŻYWNOŚCI



LEGENDA DO RYSUNKU	
SYMBOL	ZNACZENIE
SPECJALNOŚĆ_WIELOBRANŻOWA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE (wszystkie elementy w tym kolorze są nowoprognozowanymi względem stanu bieżącego)



- UWAGI OGÓLNE:
- Te uwagi na charakter i specyfikę budynku, wszystkie wymiary i dane są zgodne z projektem, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych.
 - Tabela sy. prowadzenie robót budowlanych podlega zmianom, z uwagi na funkcję przedziału budynku i ograniczenia czasowe przebiegu robót w okresie realizacji.
 - Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych, Służba przeprowadzająca przeszkolenia systemów materiałowych i wydaję po przeprowadzeniu stosowne zalecenia.
 - Przebieg realizacji robót budowlanych mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na podstawie danych technicznych z zakresu parametrów technicznych z zakresu projektowania.
 - Wszystkie rysunki stanowią całość i nie należy rozpraszania oddzielnie.
 - Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.
 - Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, włączyć i należały staranności.
 - Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zastawiające na ich stosowanie w budynkach użytkowanych przez dzieci.

D S W PROJEKT SP. Z O. O. adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl telefon: 736 249 068 strona: dswprojekt.pl		TEMAT RYSUNKU: KUCHNIA SZKOŁA PODSTAWOWA STAN PROJEKTOWANY	
TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA I REMONTU KUCHNI W RAMACH ZADANIA: „REZERWACYJNY MAŁYCH RIA STAJE” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51] UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE		INWESTOR: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: projektant: branda arch. MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA projektant spr. branda arch. MGR INŻ. ARCH. RYSZARD KWOSK projektant branda konstr. MGR INŻ. DOROTA SETLA-KWOSK projektant spr. branda konstr. MGR INŻ. JUSTYNA MROZEK opracowanie branda arch. MGR INŻ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK		DATA: MAJ 2022	SKALA: 1:100
upr. nr 20/SLO/KC/2016 Smolka upr. nr 21/19/1 Kwosk upr. nr SLK/2416/POOK/08 upr. nr SLK/5945/PBK/17 Mrozek		NR RYS: A_05	NR STR:

SPECJALNOŚĆ BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA