

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-25 0311-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa (130,0x2,0=260m ²)	m ²		
d.1		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
2		Rusztowania			
2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.2		470	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
3	KNR AT-30 0404-01	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 1,09 m - daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami	m		
d.2		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20)			
3		Roboty rozbiórkowe			
5	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.3		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie 20% deskowania konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na zakład (szkutniczy) wsp. 1,2; 305x0,2x1,2=~73m ²	m ²		
d.3		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.3		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
d.3		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
9	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m		
d.3		48.8	m	48.800	
				RAZEM	48.800
10	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m ²		
d.3		87.5	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
4		Roboty pokrywowe			
11	KNR-W 3 0502-02	Uzupełnienie deskowania dachów deski grubości 25 mm na zakład (szkutniczy)	m ² poł. m ² poł.	73.000	
d.4		73			
				RAZEM	73.000
12	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.4		87.5	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
13	KNR 2-02 0509-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z cynku	m		
d.4		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
14	KNR-W 2-02 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.4		48.8	m	48.800	
				RAZEM	48.800
15	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.4		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
16	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.4		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
17	KNKRB 2 0405-04	Łaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm	m ² poł. m ² poł. m ² poł.	305.000	
d.4		305			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	305.000
18	KNR 19-01 d.4 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
19	KNR 2-02 d.4 1916-04	Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 10 cm (Analogia czapki komi- nowe)	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
20	KNR 9-23 d.4 0102-02	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
21	ZKNR C-2 d.4 0418-03	Uzupełnienie i naprawa filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
22		naświetla okrągłe wymiana (wycena własna)	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 19-01 d.4 0332-01	Kominy wolnostojące z cegły budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x 1/2	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
24	TZKNBK d.4 VIII 02-26	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ścia- nach płaskich (tynki kominów)	m ²		
		29.7	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
25	KNNR-W 2 d.4 W1301-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową (malowanie ko- minów)	m ²		
		29.7	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
26	KNR-W 4- d.4 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		622.3	m ²	622.300	
				RAZEM	622.300
5		Roboty porządkowe			
27	KNR-W 2- d.5 25 0311-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
28	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (gruz kominów+czapek+tynku)	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
29	d.5 analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu budowlanego	t		
		poz.28*1.10	t	13.200	
				RAZEM	13.200
30	KNR 13-14 d.5 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku	m		
		146	m	146.000	
				RAZEM	146.000