

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa instalacji uzdatniania wody w Leśniczówce Zdunowice
Branża	Sanitarna
Kod CPV	45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	Leśniczówka Zdunowice
Inwestor	Nadleśnictwo Lipusz ul. Brzozowa 2 83-424 Lipusz

Tabela przedmiaru robót

Budowa instalacji uzdatniania wody w Leśniczówce Zdunowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Rozbiórka istniejącej instalacji		
1	TZKNBK XVIII 1B/11	Demontaż przewodów z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 1" ułożonych na ścianach	m	4
2	TZKNBK XVIII 1B/11 Analogia	Demontaż przewodów z rur PE o średnicy 32mm ułożonych na ścianach	m	1
		2 Roboty montażowe		
3	KNNR-W 4 0143/01 Analogia	Zbiornik z złożem filtracyjnym o pojemności 150dm ³	kpl	1
4	KNNR-W 4 0108/03	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm w hydroformiach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m	6
5	KNNR-W 4 0130/03	Zawory wodne przelotowe, proste o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt	6
6	KNNR-W 4 0130/03 Analogia	Zawór z złączką do węża	szt	1
7	KNNR-W 4 0130/03 Analogia	Odpowietrznik	szt	1
8	KNNR-W 4 0130/03 Analogia	Komplet galanterii (trójniki, mufy, kolana, nypły)	kpl	1
9	KNNR-W 4 0130/03 Analogia	Aspirator	szt	1
10	KNNR-W 4 0130/03 Analogia	Dysza rozbryzgowa	szt	1
11	KNNR-W 4 0130/03 Analogia	Zawory trójdrożne kulowe	szt	2
12	KNNR 4 0126/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	6
13	KNNR 4 0128/01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	6
14	Kalk. własna	Rozruch, szkolenie użytkownika	kpl	1
15	Kalk. własna	Badanie wody	kpl	1

Zestawienie robocizny

Budowa instalacji uzdatniania wody w Leśniczówce Zdunowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Monterzy gr.IV	r-g	2,4		
2	Robotnicy	r-g	15,368		
		Razem	17,768		

Zestawienie materiałów

Budowa instalacji uzdatniania wody w Leśniczówce Zdunowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Aspirator	szt	1		
2	Dysza rozbryzgowa	szt	1		
3	Komplet galanterii (trójniki, mufy, kolana, nypły)	szt	1		
4	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	0,036		
5	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 25mm	szt	12,12		
6	Odpowietrznik	szt	1		
7	Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm	m	0,12		
8	Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 25mm	m	6,18		
9	Uchwyty do rur stalowych	szt	3,12		
10	Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm	szt	0,012		
11	Zawory trójdrożne kulowe	szt	2		
12	Zawory wodne przelotowe proste 25mm	szt	6		
13	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm	szt	0,012		
14	Zawór z złączką do węża	szt	1		
15	Zbiornik 150 dm ³ wraz z złożem filtracyjnym	szt	1		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Ogółem		

Zestawienie sprzętu

Budowa instalacji uzdatniania wody w Leśniczówce Zdunowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,045		
		Razem	0,045		