

Kosztorys ofertowy

PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO

Budowa: 63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCIŃSKA 1

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1 63-233 JARACZEWO

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2

Data opracowania:
2024-07-29

Autor opracowania:
mgr inż. Krzysztof Kowalski

.....

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO				
1	Grupa	Roboty ogólnobudowlane				
1.1	Element	Posadzki				
1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	220,416		
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	220,416		
3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	220,416		
4	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styrodur BASF XPS 3000 CS wytrzymałość na ściskanie ?300 kPa gr. 3cm	m2	220,416		
5	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styrodur BASF XPS 3000 CS wytrzymałość na ściskanie ?300 kPa gr. 35cm	m2	3,769		
6	KNR 202/1106/1	Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm. Beton C16/20	m2	223,035		
7	KNR 202/1106/3	Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm. Pogrubienie do 60 mm. Beton C20/25	m2	223,035		
8	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	223,035		
9	KNR 202/218/1 (1)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,238		
10	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych. PANELE WINYLOWE LVT COMMERCIAL FLOORING PROMINA kolor: 942_9 lub 1002_11, antypoślizgowość R10 klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 lub równoważne	m2	224,943		
11	KNR 202/1111/6	Cokół dla posadzek z deszczulek i parkietu wg projektu. LISTWA PRZYPODŁOGOWA https://dekoracjenmc.pl/listwa-przypodlogowa-fd2s.html	m	82,700		
12	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż: Pochwyty przyścienny drewniany debowy profilowany na wspornikach stalowych	mb	3,000		
1.2	Element	Roboty murarskie				
13	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	6,958		
14	KNR 401/336/5	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	m	4,300		
15	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120	m	14,100		
16	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	2,484		
17	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40`cm	m	25,300		
18	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2`cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	6,958		
19	KNR 202/120/1 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4`cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	3,840		
1.3	Element	Sufit				
20	KNR 404/406/4	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	211,816		
21	SEK 203/209/3	Izolacja z folii, połać. Paroizolacja z folii 0,2 mm klejonej na złączach i krawędziach ścian	m2	211,816		
22	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa. Wełna mineralna gr 25 cm [lambda - 0,035 [W/(m*K)]]	m2	211,816		
23	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany	m2	139,860		
24	KNR 202/815/2	Analogia. Gładź gipsowa na stropie z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	139,860		
25	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	139,860		
26	KNRW 202/2702/1	Analogia. Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem rastrowym. Sufit podwieszany Ecophon Master DS 600x600x40mm	m2	18,030		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	KNRW 202/2702/1	Analogia. Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem rastrowym. Sufit podwieszany AKUSTYCZNY PŁYTY ECOPHON FOCUS SQ wym. 1200x600x20mm odstęp 30 mm powierzchnia: 46,00 m2 kolor biały	m2	46,085		
28	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	12,375		
29	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	12,375		
30	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłogi z tynku	m2	12,375		
31	KNR 202/1505/3	Analogia. Malowanie farbami wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Malowanie wg projektu wnętrz.	m2	12,375		
32	KNR PP 01/0101/01	Dostawa i montaż. Karnisze elektryczne otwierane dwustronnie. Dedykowany dla powieszenia zasłon. Karnisz elektryczny TR Motion ME3800	szt	9,000		
33	KNR PP 01/0101/01	Dostawa i montaż. Szyna karnisza pojedyncza wraz systemem zawieszania firan (żabki).	szt	9,000		
34	KNR PP 01/0101/01	Dostawa i montaż: Zasłony zaciemniające. ZASŁONY ZACIEMNIAJĄCE NA WYMIAR H-340CM, KOLOR BEŻOWY/JASNO BEŻOWY, STRUKTURA LNU	szt	18,000		
1.4	Element	Roboty tynkarskie i malarskie ścian				
35	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	30,000		
36	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	51,596		
37	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm	m	25,300		
38	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	299,175		
39	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	346,071		
40	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku, wraz z listwami narożnikowymi	m2	346,071		
41	KNR 202/1505/3	Analogia. Malowanie farbami wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Malowanie wg projektu wnętrz.	m2	346,071		
42	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż listwy LISTWY ŚCIENNE https://dekoridum.pl/pl/listwy-scienne-proste-/18631-mardom-decor-m010-listwa-scienna-gladka-z-polyforce-200x15x15.html , przeznaczona do malowania	mb	52,400		
43	KNR 12/829/7	Analogia. Wykonanie okładziny ściany z laminatu. Pasek okładziny wodoodpornej pomiędzy szafkami dolnymi i górnymi.	m2	2,820		
44	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż: Wieszak ścienny 150x10x18 (Moje Bambino)	szt	3,000		
45	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż: Wieszak ścienny 50x10x18 (Moje Bambino)	szt	5,000		
46	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101. Obudowa hydrantu.	m2	3,300		
47	KNR 202/815/2	Analogia. Gładź gipsowa na ścianie z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	3,300		
48	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotne	m2	3,300		
1.5	Element	Drzwi wewnętrzne				
49	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	3,000		
50	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m2	2,400		
51	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych izolowanych termicznie $U \leq 1,3W/m^2K$. DRZWI - WYJŚCIE NA ZEWNĄTRZ PORTA Steel SAFE RC4, wymiar: 90/200 cm, kolor: lakierowane w półmacie RAL 7042	m2	2,100		
52	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Drzwi drewniane wewnętrzne płytowe wraz z ościeżnicą. DRZWI - GŁÓWNE WEJŚCIE PORTA NATURA CLASSIC, wymiar: 90+30/200 cm, kolor: lakierowane w półmacie RAL 7042, model 1.1, ościeżnica bezprzylgowa	m2	2,400		
53	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Drzwi wewnętrzne płytowe wraz z ościeżnicą regulowaną. Wymagania wg zestawienia stolarki.	m2	5,200		
54	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż ścianki mobilnej np. OPTIMAL 110 PLUS, dekor D4454 TYTAN brązowoszary z drzwiami 90/200 oraz szyną nośną jezdnią podwieszaną do kratownicy stalowej.	m2	35,960		
55	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Wykonanie, dostawa i montaż kratownicy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie do C2 wraz z projektem warsztatowym.	kg	750,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6	Element	Meble				
56	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Wykonanie i montaż mebli, płyt ściennych i lameli wg rysunków 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 i lameli na rys. 16.	kpl	1,000		
57	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Zestaw szafek kuchennych wg aranżacji wnętrz rys. nr 1	kpl	1,000		
58	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Lodówka SAMSUNG BRB26603EWW EF Wymiary (WxSxG) [cm]: 177.5 x 54 x 55 Pojemność [l]: 193 chłodziarka + 74 zamrażarka Roczne zużycie prądu: 231 kWh = 177.87 zł Sterowanie: Elektroniczne Położenie zamrażarki: Na dole Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost Funkcje dodatkowe: Alarm otwartych drzwi, All Around Cooling, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED Bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost Funkcje dodatkowe: Alarm otwartych drzwi, All Around Cooling, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED Liczba agregatów: 1 Liczba termostatów: 2 Położenie zamrażarki: Na dole Nowa klasa energetyczna: E Roczne zużycie prądu: 231 kWh = 177.87 zł Poziom hałasu [dB]: 35 Klasa klimatyczna: N, SN, ST lub równoważny	kpl	1,000		
59	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Zmywarka MIELE G 5162 SCVI Selection Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 80.5 x 55 Pojemność [kpl.]: 14 Poziom emisji hałasu [dB]: 45 Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]: 84 Zużycie wody na cykl w programie Eco [l/cykl]: 8.5 Połowa załadunku: Nie Nowa klasa energetyczna: D Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: 84 kWh = 64.68 zł Klasa emisji hałasu: C Klasa zmywania: A Opóźnienie startu pracy: Tak Sterowanie: Elektroniczne Funkcje dodatkowe: Sygnał akustyczny końca pracy, Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu Połowa załadunku: Nie Sterowanie smartfonem: Nie System mycia sztućców: Szuflada na sztućce lub równoważny	kpl	1,000		
60	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Ścianka HPL biała (pomiedzy szatnią a aneksem kuchennym)	m2	7,150		
61	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: KRZESŁO TAPICEROWANE ROSIE BEŻOWA SZENILA I NOGI Z LITEGO JESIONU	szt	79,000		
2	Grupa	Instalacje sanitarne				
2.1	Element	Instalacja C.O.				
62	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Demontaż istniejącej instalacji C.O.	KPL	1,000		
63	KNR 31/301/6	Układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45°C), rury PB, Dn 20` mm, rozstaw 150` mm	m2	211,816		
64	KNR 215/120/2	Szafka podtynkowa rozdzielaczy 3-11 obwodów	szt	2,000		
65	KNR 31/306/8	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP09/16, 9 obwodów	kpl	2,000		
66	KNR 31/308/2	Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w węzownicy w rozstawie 150` mm	m2	211,816		
67	KNR 31/308/6	Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w węzownicy w rozstawie 150` mm	m2	211,816		
2.2	Element	Instalacja wentylacji				
68	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegiel dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	0,168		
69	KNR 217/113/2 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200` mm, ocynkowane	m2	10,990		
70	KNR 217/110/3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami kołnierzo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000` mm	m2	60,500		
71	KNR 217/122/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ` S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200` mm	m2	5,024		
72	KNRW 216/312/1 (1)	Izolacja matami kauczukowymi gr 20 mm samoprzylepnymi	m2	76,51		
73	KNR 217/146/1 (1)	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne, typ` A, o obwodach do 1300` mm, czerpnie	szt	1,000		
74	KNR 217/146/1 (2)	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne, typ` A, o obwodach do 1300` mm, wyrzutnie	szt	1,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
75	Kalkulacja własna	Centrala wentylacyjna NW-1 VVS021c firmy VTS lub równoważna składająca się z: Nawiew: -połączenia elastyczne 861x384mm -przepustnica powietrza - tłumik kanałowy np. SLNCR VVS021 Mod3 lub równoważny - filtr działkowy typu F7 - przeciwprądowy rekuperator hexagonalny o sprawności min. 80% - blok wentyl nawiewnego EC: Vn=1600m3/h, spręż:250Pa, 0,7kW 1f/50Hz/230V -silnik EC oraz regulator silnika EC - Nagrzewnica elektryczna 6kW - tłumik kanałowy np. SLNCR VVS021 Mod3 lub równoważny Wywiew: - tłumik kanałowy np. SLNCR VVS021 Mod3 lub równoważny - filtr działkowy typu M5 - blok wentyl wywiewnego EC: Vn=1600m3/h, spręż:250Pa, 0,70kW 1f/50Hz/230V - silnik EC regulator silnika EC - tłumik kanałowy np. SLNCR VVS021 Mod3 lub równoważny - przepustnica powietrza - połączenia elastyczne 861x384mm -zintegrowana czerpniowyrzutnia Masa urządzenia: 596kg Sterownik konfiguracyjny centrali wentylacyjnej np. HMI Advance lub równoważny Sterownik użytkownika np. HMI Basic lub równoważny zamontowany na ścianie w pomieszczeniu Sali Sesyjnej	kpl	1,000		
76	KNRW 217/212/5	Ramy stalowe pod centralę wraz z montażem na ścianie zewnętrznej	szt	4,000		
77	KNR 217/155/4	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 400 mm	szt	4,000		
78	KNR 217/130/1	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 800 mm	szt	8,000		
79	KNR 21701380101	Kratki wentylacyjne typu A/I do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 1400 mm. Nawiewnik/wywiewnik szczelinowy.	szt	8,000		
2.3	Element	Instalacja klimatyzacji				
80	KNNR 5/1209/6 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1+1/2 cegły, Fi 25 mm	otwór	4,000		
81	KNR 401/323/4 (1)	Zamurowanie przebić, ściany	szt	4,000		
82	KNR PP 01/0101/01	Dostawa i montaż: Wewnętrzna kanałowa jednostka chłodnicza multi split wraz z pompką skroplin: Q/ch=5,1kW Q/g= 5,8kW Przepływ powietrza: 860/660/600m3/h Waga jednostki 24kg Przyłącza: Ciecz - 1/4' Gaz - 1/2' Skropliny 16,5mm	KPL	4,000		
83	KNR PP 01/0101/01	Dostawa i montaż: Zewnętrzna jednostka chłodnicza multi split: Q/ch=12,00kW Q/g= 13,00kW Waga jednostki 75kg Przyłącza: 5x Ciecz - 1/4' 5x Gaz - 1/2' 3f/400V/50Hz P/max= 5,6kW	KPL	2,000		
84	KNR PP 01/0101/01	Dostawa i montaż koryt metalowych do prowadzenia instalacji klimatyzacji na zewnątrz	mb	20,000		
85	KNR PP 01/0101/01	Dostawa i montaż koryt PCV do prowadzenia instalacji klimatyzacji wewnątrz	mb	20,000		
86	KNR 215/601/1	Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa,	m	200,000		
87	KNR 34/101/3	Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm	m	200,000		
88						
89	KNR 724/513/7	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych	kpl	1,000		
90	KNR 724/504/1	Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych	kpl	1,000		
91	KNR 724/507/1	Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym	kpl	1,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
92	KNR 217/110/3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami kołnierzo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 mm	m2	60,288		
93	KNRW 216/312/1 (1)	Izolacja matami kauczukowymi gr 20 mm samoprzylepnymi	m2	60,29		
94	KNR 21701380101	Kratki wentylacyjne typu A/I do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 1400 mm. Kratka nawiewna z przepustnicą	szt	8,000		
2.4	Element	Instalacja wod.-kan.				
95	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
96	KNRW 402/232/6	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi' 50 mm	szt	1,000		
97	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000		
98	KNRW 402/108/1 (1)	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi' 15 mm, na długi gwint	szt	2,000		
99	KNRW 402/212/6	Wymiana podejścia z rury PVC, metodą wciskową, Fi' 50 mm	miejsce	1,000		
100	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi' 50 mm	m	1,000		
101	KNRW 215/230/2	Umywalka - Zlewozmywak kuchenny granitowy jednokomorowy bez ociekacza Ryga 30 Wymiary: 280 x 500 mm Wymiary komory: 240 x 390 mm Wymiary wycięcia w blacie: 260 x 480 mm Głębokość komory: 200 mm Szerokość szafki: 30, 40, 45 cm i większe Typ: Nablatowy Liczba komór: jednokomorowy Odwracalny:nie Liczba wybitych otworów: 1 - przeznaczony na montaż baterii System antyprzelewowy: Okrągły Waga: ok. 10kg Odpływ: 3 1/2" Skład: 20% dedykowanej żywicy 80% kruszywo granitowe lub równoważny	kpl	1,000		
102	KNR 401/333/8	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły	szt	3,000		
103	KNRG 215/601/1	Rurociągi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z łącznikami	m	1,000		
104	KNRG 215/601/2	Rurociągi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z łącznikami	m	2,000		
105	KNRG 215/602/8	Łączniki , połączenie armatury Fi 16-26 mm	szt	2,000		
106	KNRW 216/507/1	Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm	m	1,000		
107	KNRW 216/507/1	Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 21 mm	m	2,000		
108	KNRW 215/127/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzywa sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m	3,000		
109	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	3,000		
110	KNRW 215/137/3	Bateria zlewozmywakowa stojąca. Bateria kuchenna z elastyczną wylewką 2 typy strumienia 7300 Primagran, Wysokość baterii:48,5 cm Zasięg kranu (wylewki):21 cm Wysokość od blatu do perlatora:14 cm Otwór montażowy:35 mm Głowica: Ceramiczna Korpus: Mosiężny Wylewka obrotowa: Tak Maksymalna grubość blatu: 35 mm Wężyki przyłączeniowe - gwint wewnętrzny: 3/8" Wężyki przyłączeniowe - długość: 400 mm Grupa akustyczna: II Klasa przepływu: A lub równoważna	szt	1,000		
111	KNRW 402/139/1	Demontaż hydrantu i osprzętu, hydrant ścienny Fi' 25 mm	szt	1,000		
112	KNR 215/104/4	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm	m	2,000		
113	KNR 712/201/4 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi' do 57 mm, farba olejna	m2	0,201		
114	KNR 712/209/4 (1)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi' do 57 mm, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	m2	0,201		
115	KNR 215/107/3	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn' 25 mm	szt	1,000		
116	Kalkulacja własna	Montaż. Hydrant wewnętrzny DN25, zawieszany z węzłem półsztywnym ze skrzynką. Wnękowy	kpl	1,000		
117	KNR 215/110/1	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm	m	2,000		
3	Grupa	Instalacje elektryczne				
3.1	Element	Budowa przyłącza				
118	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,040		
119	KNR 1901/106/6	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych kamiennych na podsypce piaskowo-cementowej	m2	21,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
120	KNRW 510/321/4	Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubości 15 cm z betonu	m2	21,000		
121	KNR 1314/1001/5	Mechaniczne wykopanie i zasypianie rowu kablowego w gruncie kategorii III-IV	m3	12,000		
122	KNRW 218/511/1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m3	2,000		
123	KNNR 5/707/3	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	70,000		
124	KNRW 218/511/2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm	m3	3,000		
125	KNR 231/109/3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	12,000		
126	NNRNKB 231/511/3	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2	21,000		
3.2	Element	Prace demontażowe sali sesyjnej				
127	KNR 403/1120/6	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.	12,000		
128	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	12,000		
129	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000		
130	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	15,000		
3.3	Element	Ułożenie tras instalacji elektrycznej				
131	KNR 403/1001/3	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	200,000		
132	KNR 403/1003/21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	6,000		
3.4	Element	Ułożenie przewodów i montaż osprzętu				
133	KNR 508/301/21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.	35,000		
134	KNR 508/802/4	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3	szt.	35,000		
135	KNR 508/302/2	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	35,000		
136	KNR 508/302/2	Montaż na gotowym podłożu kompletnych puszek floorbox	szt.	20,000		
137	KNR 508/307/2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych oświetlenia z regulacją natężenia oświetlenia oraz kanałem wyjściowym DALI, w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,000		
138	KNR 508/307/2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych oświetlenia	szt.	3,000		
139	KNR 508/307/2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych żaluzjowych	szt.	5,000		
140	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	11,000		
141	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych IP44 z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	8,000		
142	KNR 508/210/4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym N2XH-J 3x1,5 mm	m	240,000		
143	KNR 508/210/4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym N2XH-J 3x2,5 mm	m	670,000		
144	KNR 508/210/4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym N2XH-J 5x4 mm	m	90,000		
145	KNR 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	186,000		
146	KNR 508/511/2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych wewnętrznych	szt.	4,000		
147	KNR 508/511/2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych zewnętrznych	szt.	1,000		
148	KNR 508/511/2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych	szt.	2,000		
149	KNR 508/511/11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - paski LED w profilu aluminiowym	m	100,000		
150	KNR 508/511/11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy szynowe	szt.	12,000		
151	KNR 508/511/11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu linii oświetleniowej	szt.	42,000		
152	E-0508 8/1000/5	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z drewna z podłączeniem przewodów	szt.	56,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
153	KNNR 5/1203/8	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	100,000		
154	KNNR 5/1203/9	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	10,000		
155	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	10,000		
156	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	200,000		
157	KNR 403/1011/17	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym	szt.	5,000		
158	KNRW 508/404/2	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych kompletna rozdzielnica lokalna RL wyposażona zgodnie z projektem	szt.	1,000		
159		Sterownik DALI wraz z panelem sterowniczym i uruchomieniem systemu		1,000		
3.5	Element	Rozbudowa złącza				
160	Kalkulacja indywidualna	Rozbudowa złącza	szt	1,000		
3.6	Element	Prace pomiarowe				
161	Kalkulacja indywidualna	Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej	kpl.	1,000		
162						
163						
164						
4	Grupa	Instalacje niskoprądowe				
4.1	Element	Budowa trasy kablowej				
165	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla rur RKL18, w cegle	m	60,000		
166	KNR AT 13/109/5	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm	m	60,000		
4.2	Element	Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M				
167	KNR AT 21/108/3	Montaż kaset w podłodze.	szt.	21,000		
168	KNR AT 21/108/3	Montaż multiportów w stołach	szt.	27,000		
169	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) - wciągane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP - Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz	m	2 200,000		
170	KNR AT 15/108/5	Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu połączeniowego ekranowanego RJ45/s C6A ISO-fr	szt.	158,000		
171	KNR AT 14/105/1	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb	szt.	90,000		
172	KNR AT 14/105/1	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb	szt.	90,000		
173	KNR AT 15/109/1	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.	1,000		
174	KNR AT 15/109/3	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg	kpl.	1,000		
175	KNR AT 15/109/6	Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U	kpl.	1,000		
176	KNR AT 15/109/9	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.	1,000		
177	KNR AT 15/109/17	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury	szt.	1,000		
178	KNR AT 15/109/10	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.	3,000		
179	KNR AT 14/110/4	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel	kpl.	12,000		
180	KNR AT 14/110/4	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabli HDH 19" 1U czarny - pionowy	kpl.	5,000		
181	KNR AT 15/109/11	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A ISO/s-bk	kpl.	3,000		
182	KNR AT 15/109/11	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznica UniRack2 12xSC-Duplex G.652D, PC ceramic C/2, 19", 1U	kpl.	1,000		
183	KNR AT 15/105/2	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowo- wych	szt.	24,000		
184	KNR AT 14/110/4	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Rozdzielacz kabla comfort	kpl.	1,000		
185	KNR AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - urządzenie aktywne	kpl.	2,000		
186	KNR AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Access Point UAP-AC-SHD	kpl.	3,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
187	KNR AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Ubiquiti UniFi Controller Cloud Key	kpl.	1,000		
4.3	Element	System audio-video				
188	KNR 506/801/10	Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W w przestrzeniach międzystropowych przy suficie z tworzywa. Głośnik Optimal-Audio UP 6	szt.	16,000		
189	KNR 506/204/1	Instalowanie wzmacniacza mocy 100V 4x250 W. Optimal-Audio SmartAmp 30	wzm.	1,000		
190	KNR 506/204/1	Instalowanie jednostki centralnej z funkcją zarządzania dyskusją i głosowaniem. Jednostka centralna VIS-DCP2000-D	wzm.	1,000		
191	KNR 506/301/2	Instalowanie modułu mikrofonu przeznaczony do zabudowy. Moduł mikrofonu przewodniczącego VIS-DCC-F	szt.	1,000		
192	KNR 506/301/2	Instalowanie modułu mikrofonu przeznaczony do zabudowy. Moduł mikrofonu delegata VIS-DCD-F	szt.	26,000		
193	KNR 506/301/2	Instalowanie modułu mikrofonu przeznaczony do zabudowy. Mikrofony na gęsiej szyjce VIS-M485	szt.	27,000		
194	KNR 506/105/1	Integracja z systemem eSesja (moduł dyskusji)	urządz.	1,000		
195	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż: Symetrix Radius NX 12x8 DANTE, Procesor sygnałowy o stałej konfiguracji we/wy 12 wejść mik/line i 8 wyjść, line oraz slot na kartę we/wy, DANTE, USB host, USB Audio, opcjonalnie AEC Sterowanie poprzez: sterowniki ściennie, Ethernet, GPI/O, ARC-WEB, SymVue, FrontPanel, RS-232	kpl	1,000		
196	KNR KK 01/0001/01	Oprogramowanie, konfiguracja, test systemu, szkolenie obsługi, konfiguracja systemu sterowania, konfiguracja audio	kpl	1,000		
197	KNR AL 1/501/3	Dostawa i montaż projektora laserowego o rozdzielczości natywnej 1920 x 1200. NEC P627UL	szt.	2,000		
198	KNR AL 1/501/3	Dostawa i montaż Elektryczny Ekran Projektora + Trigger	szt.	2,000		
199	KNR AL 1/501/3	Dostawa i montaż Monitor ACER 24 " 1920 x 1080 px	szt.	1,000		
200	KNR AL 1/501/3	Analogia. Dostawa i montaż kamery SD42212T-HN-S2 wraz z podniesieniem licencji vMIX (Podniesienie licencji vMix, z licencji Basic HD na licencję HD, która pozwala wprowadzić do 1000 źródeł i transmitować w rozdzielczości Full HD) i modułem sterowania kamer do systemu esesja.	szt.	2,000		
201	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż Enkoder sygnału AV Aten	kpl	3,000		
202	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż Dekoder sygnału AV Aten	kpl	2,000		
203	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż procesora sygnału AV ATEN	kpl	1,000		
204	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż monitora do zarządzania sygnałem AV ATEN wraz z zestawem montażowym producenta	kpl	1,000		
205	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż Switch POE Zyxel	kpl	1,000		
206	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż interfejsu DANTE AVIO USB	kpl	1,000		
207	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż odbiornika podwójnego cyfrowego Shure S1xd4de	kpl	1,000		
208	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż nadajnika SLXD2/sm86	kpl	2,000		
209	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż akumulatorów do nadajnika Shure sb903	kpl	2,000		
210	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż Podwójnej ładowarki do akumulatorów Shure sb903	kpl	1,000		
211	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż kabla antenowego Shure ua825	kpl	2,000		
212	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż adaptera BNC shure ua505	kpl	2,000		
213	KNR KK 01/0001/01	Dostawa i montaż anteny falowej shure ua8-470-542	kpl	2,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO	
1	Roboty ogólnobudowlane	
1.1	Posadzki	
1.2	Roboty murarskie	
1.3	Sufit	
1.4	Roboty tynkarskie i malarskie ścian	
1.5	Drzwi wewnętrzne	
1.6	Meble	
2	Instalacje sanitarne	
2.1	Instalacja C.O.	
2.2	Instalacja wentylacji	
2.3	Instalacja klimatyzacji	
2.4	Instalacja wod.-kan.	
3	Instalacje elektryczne	
3.1	Budowa przyłącza	
3.2	Prace demontażowe sali sesyjnej	
3.3	Ułożenie tras instalacji elektrycznej	
3.4	Ułożenie przewodów i montaż osprzętu	
3.5	Rozbudowa złącza	
3.6	Prace pomiarowe	
4	Instalacje niskoprądowe	
4.1	Budowa trasy kablowej	
4.2	Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M	
4.3	System audio-video	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO nettc	