

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	5 / 3	5
Element nr 1. Oświetlenie zewnętrzne [CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]				
1. KNNR 5 0404-01 [E-01.00.00] Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RW 2*12) montaż w istn. TG	szt.	1,000		
2. KNNR 5 0406-01 [E-01.00.00] Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w obudowie RW	szt.	8,000		
3. KNNR 5 1203-09 [E-01.00.00] Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	10,000		
4. KNNR 5 0701-02 [E-01.00.00] Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	48,000		
5. KNNR 5 0702-02 [E-01.00.00] Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	32,000		
6. KNNR 5 0706-01 [E-01.00.00] Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	180,000		
7. KNNR 5 0705-01 [E-01.00.00] Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 100 mm	m	40,000		
8. KNNR 5 0707-02 [E-01.00.00] Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3*4	m	180,000		
9. KNNR 5 0713-02 [E-01.00.00] Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3*4	m	40,000		
10. KNNR 5 0713-02 [E-01.00.00] Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - wprowadzenie do lamp	m	8,000		
11. KNNR 5 0726-05 [E-01.00.00] Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	16,000		
12. KNNR 5 1001-01 [E-01.00.00] Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	8,000		
13. KNNR 5 1003-01 [E-01.00.00] Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	8,000		
14. KNNR 5 1004-01 [E-01.00.00] Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	8,000		
15. KNNR 5 0605-05 [E-01.00.00] Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m	40,000		
16. KNNR 5 0605-08 [E-01.00.00] Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	12,000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	5 / 3	5
17. KNNR 5 1301-01 [E-01.00.00] Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
18. KNNR 5 1302-02 [E-01.00.00] Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	8,000		
19. KNNR 5 1304-05 [E-01.00.00] Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
20. KNNR 5 1304-06 [E-01.00.00] Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)	szt.	7,000		
21. KNNR 5 1304-03 [E-01.00.00] Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	2,000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	