

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA WARUNKÓW BHP W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL. ŁUKASIŃSKIEGO 33 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN KOMPLEKS WOJSKOWY PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 33
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ADAM ORZECZOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie pojedyncze - 46 szt. podwójne - 26 szt. 72	szt. szt.	 72,000	
				RAZEM	72,000
2	KNNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m - YDY 3x1,5 mm2 34	kpl. kpl.	 34,000	
				RAZEM	34,000
3	KNNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m - YDY 3x1,5 mm2 latarnie podwójne 26	kpl. kpl.	 26,000	
				RAZEM	26,000
4	KNNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach na budynkach - YDY 3x1,5 mm2 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 72	kpl. kpl.	 72,000	
				RAZEM	72,000
6	KNNR 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych pojedyncze - 34 szt. podwójne - 26 szt. 60	szt. szt.	 60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 98	pomiar pomiar	 98,000	
				RAZEM	98,000