

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie izolacji zewnętrznej w części tarasowej i naprawa powierzchni ścian i posadzki pom.
piwnicznegowraz z naprawami obróbek dekarskich - ZDDP, Filia nr 2 - Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11

Inwestor : **Zespół Dziennych Domów Pomocy**

Adres : 60-771 Poznań, ul. Konopnickiej 18

Wykonanie izolacji zewnętrznej w części tarasowej i naprawa powierzchni ścian i posadzki pom. piwnicznego wraz z naprawami obróbek dekarskich - ZDDP, Filia nr 2 - Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Prace zewnętrzne
1.1		Izolacja fundamentów
1.1.		Prace rozbiórkowe oraz ziemne
1.1.		Wykonanie izolacji powłokowych
1.2		Rury spustowe wraz z obróbkami w miejscu izolacji fundamentów
1.3		Opaska wokół budynku
1.4		Elewacja - czyszczenie
1.5		Rury spustowe wraz z obróbkami w miejscu izolacji fundamentów
2		Prace wewnętrzne - pomieszczenie piwniczne

--- Koniec wydruku ---

Wykonanie izolacji zewnętrznej w części tarasowej i naprawa powierzchni ścian i posadzki pom. piwnicznego wraz z naprawami obróbek dekarских - ZDDP, Filia nr 2 - Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Prace zewnętrzne		
1.1	Izolacja fundamentów		
1.1.	Prace rozbiórkowe oraz ziemne		
1	KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia Numer specyfikacji : SST 01. 00 w części wykopu: wykonanie spadku przy drzwiach wejściowych:	12,50 9,12 3,38 Razem = 12,50	m2
2	KNNR 003-0106-02-00 WACETOB Warszawa Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie: suchym kat.III Numer specyfikacji : SST 03. 00	20,06 5.7 * 1.6 * 2.2 = 20,06 Razem = 20,06	m3
3	KNNR 001-0316-03-00 MRRiB Jednostronne ażurowe umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m Numer specyfikacji : SST 03. 00	0,13 5.7 * 2.2 / 100 = 0,13 Razem = 0,13	100 m2
4	KNR 401-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. III Numer specyfikacji : SST 03. 00	20,06	m3
5	KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej (kostka do ponownego ułożenia z wcześniejszej robótki nawierzchni) Numer specyfikacji : SST 03. 00	12,50	m2
1.1.	Wykonanie izolacji powłokowych		
6	KNR 921-0106-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą zimną Numer specyfikacji : SST 04. 00	16,06 5.7 * 2.2 + 1.6 * 2.2 = 16,06 Razem = 16,06	m2
7	KNR 029-0641-05-00 IGM Warszawa Wykonanie wyoblerń (faset) Numer specyfikacji : SST 04. 00	0,73 (5.7 + 1.6) / 10 = 0,73 Razem = 0,73	10 m
8	KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Numer specyfikacji : SST 04. 00	16,06	m2
9	KNR 923-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe masa MB 2K wraz z gruntowaniem powierzchni - pierwsza warstwa Numer specyfikacji : SST 04. 00	16,06	m2
10	KNR 923-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe masa MB 2K wraz z gruntowaniem powierzchni - druga warstwa Numer specyfikacji : SST 04. 00	16,06	m2
1.2	Rury spustowe wraz z obróbkami w miejscu izolacji fundamentów		
11	Analiza ind. Kamerowanie odcinka rury deszczowej wraz z udrożnieniem Numer specyfikacji : SST 05. 00	20,00	m
12	KNR 202-0531-04-00 WACETOB Warszawa Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 110 mm - wymiana Rx1,5 Numer specyfikacji : SST 05. 00	1,50	m

Wykonanie izolacji zewnętrznej w części tarasowej i naprawa powierzchni ścian i posadzki pom. piwnicznego wraz z naprawami obróbek dekarskich - ZDDP, Filia nr 2 - Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11

1. Prace zewnętrzne
1.2. Rury spustowe wraz z obróbkami w miejscu izolacji fundamentów

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNR 215-0217-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż czyszczaka rewizyjnego, łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej: 110 mm Numer specyfikacji : SST 05. 00	1,00	szt
14	KNR 401-0530-03-00 IGM Warszawa Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych: o szer. do 25 cm z blachy z ocynku Numer specyfikacji : SST 05. 00	0,13	m2
		0,5 * 0,25 =	0,13
		Razem =	0,13 m2
1.3 Opaska wokół budynku			
15	KNR 510-0321-03-00 WACETOB Warszawa Ręczne rozebranie nawierzchni i chodników - z betonu /grub. 15 cm/ Numer specyfikacji : SST 01. 00	0,05	100 m2
		10 * 0,5 / 100 =	0,05
		Razem =	0,05 100 m2
16	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości opaski w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm Numer specyfikacji : SST 02. 00	5,00	m2
		10,0 * 0,5 =	5,00
		Razem =	5,00 m2
17	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : SST 01. 00	1,75	m3
		10,0 * 0,5 * 0,15 =	0,75
		10,0 * 0,5 * 0,2 =	1,00
		Razem =	1,75 m3
18	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - krotność 15 Numer specyfikacji : SST 01. 00	1,75	m3
19	Kalk. wł. Koszt utylizacji Numer specyfikacji : SST 01. 00	1,75	m3
20	KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm Numer specyfikacji : SST 02. 00	5,00	m2
21	KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność 17 Numer specyfikacji : SST 02. 00	5,00	m2
22	KNR 231-0906-01-00 IGM Warszawa Mieszanka betonowa na dolne warstwy podbudowy - grubość warstwy 4 cm Numer specyfikacji : SST 02. 00	0,39	m3
		(4.14 + 8.0 + 3.9 + 1.5 + 2.18) * 0.5 * 0.04 =	0,39
		Razem =	0,39 m3
23	KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 10 cm Numer specyfikacji : SST 02. 00	5,00	m2
24	KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm Numer specyfikacji : SST 02. 00	5,00	m2
1.4 Elewacja - czyszczenie			
25	KNR 921-0106-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą gorącą Numer specyfikacji : SST 04. 00	15,87	m2

Wykonanie izolacji zewnętrznej w części tarasowej i naprawa powierzchni ścian i posadzki pom. piwnicznego wraz z naprawami obróbek dekarskich - ZDDP, Filia nr 2 - Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11

1. Prace zewnętrzne
1.4. Elewacja - czyszczenie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściana: $7.7 * 2.5 - 1.6 * 1.47 * 4 =$ $(1.47 * 2 * 8 + 1.66 * 4) * 0.2 =$ Razem =	9,84 6,03 <u>15,87</u>	m2
26	KNR 017-2608-02-00 IGM Warszawa Impregnacja ściany grzybobójcza środ. CT 99 /jednokrotna/ Numer specyfikacji : SST 04. 00	15,87	m2
1.5 Rury spustowe wraz z obróbkami w miejscu izolacji fundamentów			
27	KNR 202-0531-04-00 WACETOB Warszawa Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 110 mm - wymiana Rx1,5 Numer specyfikacji : SST 05. 00	4,50	m
28	KNR 215-0217-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż czyszczaka rewizyjnego, łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej: 110 mm Numer specyfikacji : SST 05. 00	1,00	szt
29	KNR 401-0530-03-00 IGM Warszawa Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych: o szer. do 25 cm z blachy z cynku Numer specyfikacji : SST 05. 00	0,13 $0.5 * 0.25 =$ Razem = <u>0,13</u>	m2
2 Prace wewnętrzne - pomieszczenie piwniczne			
30	KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej (zakres obejmuje tylko zawilgocone ściany) Numer specyfikacji : SST 01. 00	$(2.8 + 4.22 + 4.3) * 2.32 =$ Razem = <u>26,26</u>	m2
31	KNR 921-0401-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Odgrzybianie metodą natrysku ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych i kamiennych, o powierzchni do 25 m2: dwukrotne Numer specyfikacji : SST 01. 00	26,26	m2
32	KNR 401-0106-05-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu: z piwnic Numer specyfikacji : SST 01. 00	$26.26 * 0.03 =$ Razem = <u>0,79</u>	m3
33	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : SST 01. 00	$26.26 * 0.03 =$ Razem = <u>0,79</u>	m3
34	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km. Krotność = 9 Numer specyfikacji : SST 01. 00	0,79	m3
35	wycena własna Opłata utylizacyjna Numer specyfikacji : SST 01. 00	0,79	m3
36	wycena własna Wykonanie siatki naprzemiennych nawiertów w dwóch rzędach, wiertłem o średnicy do 10mm pod kątem ok. 30 stopni, montaż pakerów iniekcyjnych i ciśnieniowe wtłoczenie za pomocą pompy np. produktu uszczelniającego Hydrostop płynny (lub równoważny), demontaż pakerów ,zaślepienie otworów po pakerach. Numer specyfikacji : SST 07 .00	$2.8 + 4.22 + 4.3 =$ <u>11,32</u>	m

Wykonanie izolacji zewnętrznej w części tarasowej i naprawa powierzchni ścian i posadzki pom. piwnicznego wraz z naprawami obróbek dekarskich - ZDDP, Filia nr 2 - Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11

2. Prace wewnętrzne - pomieszczenie piwniczne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	11,32	m
37	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : SST 06.00	26,26	m2
38	wycena własna Nalożnie tynku uszczelniającego o grubości do 1cm, z produktu np. Hydrostop - Zaprawa Wodoszczelna (lub równoważny) na całej powierzchni skutej ściany z uprzednim wykonaniem obrutki cementowo-wapiennej. Numer specyfikacji : SST 06.00	26,26	m2
39	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ścian (pozostałe ściany oraz sufit) Numer specyfikacji : SST 08.00 sufit: $2.8 * 4.3 + 4.22 * 4.3 + 0.54 * 0.9 =$ ściany: $(4.3 + 2.8 + 4.22) * 2.32 + 0.54 * 2 * 2.1 + 4.3 * 2.32 * 2 - 0.9 * 2.1 * 3 =$ Razem =	73,48 30,67 42,81 73,48	m2
40	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym - na posadzkach Numer specyfikacji : SST 08.00 $2.8 * 4.3 + 4.22 * 4.3 + 0.54 * 0.9 =$ Razem =	30,67 30,67	m2
41	KNR 202-1509-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą epoksydową podłóg - analogia Numer specyfikacji : SST 08.00	30,67	m2
42	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami hydofobowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Numer specyfikacji : SST 08.00 $(2.8 + 4.22 + 4.3) * 2.32 =$ $(4.3 + 2.8 + 4.22) * 2.32 + 0.54 * 2 * 2.1 + 4.3 * 2.32 * 2 - 0.9 * 2.1 * 3 =$ Razem =	69,07 26,26 42,81 69,07	m2
43	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Numer specyfikacji : SST 08.00 sufit: $2.8 * 4.3 + 4.22 * 4.3 + 0.54 * 0.9 =$ Razem =	30,67 30,67	m2
44	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : SST 08.00	73,48	m2
45	KNR 403-1124-02-00 WACETOB Warszawa Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 16 A Numer specyfikacji : SST 08.00	2,00	szt
46	KNR 403-1134-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym Numer specyfikacji : SST 08.00	2,00	szt
47	KNR 508-0515-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych (wcześniej zdemontowanych) - M=0 Numer specyfikacji : SST 08.00	2,00	szt
48	KNR 508-0307-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż wcześniej zdemontowanych na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. M=0 Numer specyfikacji : SST 08.00	2,00	szt