



- Dach:**
1. Blacha dachówkopodobna
 2. Łaty
 3. Wiatroizolacja
 4. Dźwigary dachowe + poddasze nieużytkowe
 5. Wełna mineralna 30 cm na deskowaniu
 6. Paroizolacja
 7. Deskowanie pod dźwigarami dachowymi
 8. Pustka powietrzna-
 9. Sufit podwieszony na wysokości ok. +3,10 m .

Obróbki okapu:
- opierzenie- obróbka blachą tytan-cynk y
- okap od spodu- podbitka dachowa drewniana, impregnowana

INWESTOR Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary KRS: 0000297754				
NAZWA INWESTYCJI Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kategoria obiektu budowlanego XVI				
OBIEKT BUDYNEK BIUROWY				
ADRES BUD Marszów 50A, 68-200 Żary dz. nr 175/1 obręb 0013 Marszów jednostka ewidencyjna 081110_2 Żary - Gmina powiat żarski, województwo lubuskie				
PROJEKTANT mgr inż. arch Krzysztof Jurkowicz	UPRAWNIENIA LOIA/17/2005/GW w specjalności: architektonicznej		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch Jolanta Duziak	UPRAWNIENIA 68/83/Gw w specjalności: architektonicznej		PODPIS	
NAZWA RYSUNKU RZUT DACHU INWENTARYZACJA				
DATA 28.02.2025	SKALA 1:100	BRANŻA ARCHIT.	Nr rys. A-1.2	STRONA 16

PROJEKAD NR SERWISJNY: AXOPK80DZ