



Stężenie dachowe Std3
ilość - 2
stal S355
śruby M16-10.9
liczba elementów nr1-2szt.
liczba elementów nr2-4szt.
liczba elementów nr3-2szt.
liczba elementów nr4-2szt.
liczba elementów nr5-2szt.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI						
Lp.	Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	Łączna długość (m)	Cieężar (kg/m)	Łączny ciężar (kg)
1	RK50x50x6	2,833	2	5,666	7,99	45,3
2	10x74	0,210	4	0,840		4,9
3	10x74	0,260	2	0,520		3,0
4	10x40	0,074	2	0,148		0,5
5	RK50x50x6	2,827	2	5,654	7,99	45,2
ŁĄCZNY CIĘŻAR (kg)						98,9

INWESTOR Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary KRS: 0000297754		
NAZWA INWESTYCJI Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kategoria obiektu budowlanego XVI		
OBIEKT BUDYNEK BIUROWY		
ADRES BUD Marszów 50A, 68-200 Żary dz. nr 175/1 obręb 0013 Marszów jednostka ewidencyjna 081110_2 Żary - Gmina powiat żarski, województwo lubuskie		
PROJEKTANT mgr inż. Maciej Jans	UPRAWNIENIA LBS/0014/PBKb/19 w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Maciej Marciniak	UPRAWNIENIA LBS/0043/PWOK/10 w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej	PODPIS
NAZWA RYSUNKU Stężenie dachowe Std3		
DATA 04.03.2025	SKALA 1:10	BRANŻA KONSTR.
Nr rys. PT-K-1.135		STRONA 150