

KOSZTORYS OFERTOWY 253-02-100

Budowa: Pomnik Władysława Zamoyskiego
Obiekt: Budowa pomnika
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Kórnik
Działka nr ewid.324/1 i 356/1 , obręb Kórnik , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 253-02-100

Budowa: Pomnik Władysława Zamoyskiego
 Obiekt: Budowa pomnika
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Kórnik
 Działka nr ewid.324/1 i 356/1 , obręb Kórnik , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 253-02-100

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy	
2	Roboty rozbiórkowe i demontażowe	
3	Roboty ziemne	
4	Wykonanie fundamentu pod pomnik	
5	Wykonanie nawierzchni utwardzeń	
6	Montaż pomnika	
7	Montaż obiektów małej architektury (ostateczny wybór elementów małej architektury należy ustalić z Inwestorem i Projektantem na etapie wyceny i realizacji)	
8	Nasadzenie zieleni	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO								

PRZEDMIAR ROBÓT 253-02-100

Budowa: Pomnik Władysława Zamoyskiego
 Obiekt: Budowa pomnika
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Kórnik
 Działka nr ewid.324/1 i 356/1 , obręb Kórnik , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 253-02-100

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
1	Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy						
1	10	231-kalk.ind.-1	STB	Koszt zajęcia pasa chodnika i ulicy w trakcie prowadzenia robót wraz ze zgłoszeniem do odpowiednich organów Administracji	szt		1,000
1	20	231-kalk.ind.-2	STB	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy , zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych	szt		1,000
2	Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
2	10	KNR 231-08-07-03-00	STB	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		38,780
2	20	KNR 231-08-13-05-00	STB	Rozebranie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej - palisada , część jako uzupełnienie do ponownego wbudowania	metr		31,000
2	30	KNR 231-08-12-03-00	STB	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³		1,550
2	40	KNR 231-08-02-07-00	STB	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - piasek z gruzem	m ²		38,780
2	50	KNR 231-08-02-08-00	STB	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - za 15 cm . Krotność=15	m ²		38,780
2	60	KNR 231-08-18-06-00	STB	Rozebranie barier stalowych - demontaż ławek , ławki do przekazania Inwestorowi	metr		2,000
2	70	KNR 231-08-18-08-00	STB	Rozebranie słupków stalowych - demontaż koszy na śmieci , kosze do przekazania Inwestorowi	szt		2,000
2	80	401-kalk.ind.1	STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt		2,000
3	Roboty ziemne						
3	10	KNR 201-03-10-02-00	STB	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m ³		1,323
3	20	KNR 201-05-01-01-00	STB	Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 z zagęszczeniem warstwami	m ³		0,617
3	30	KNR 201-02-12-01-00	STB	Roboty ziemne z hałd koparko-spycharką w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami	m ³		0,706
3	40	KNR 201-02-14-04-00	STB	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10	m ³		0,706
3	50	201-kalk.ind.1	STB	Koszt składowania ziemi z wykopów	m ³		0,706
4	Wykonanie fundamentu pod pomnik						
4	10	KNR 202-11-01-01-04	STB	Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 (B-10)	m ³		0,256

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
4	20	KNR	202-02-04-03-02	STB	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5 m ³ z betonu C20/25 W8 (B-25)	m ³	1,575
4	30	KNR	202-02-90-02-01	STB	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm	Mg	0,066
4	40	KNR	202-06-03-09-00	STB	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	4,200
4	50	KNR	202-06-03-10-00	STB	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	4,200
4	60	KNR	202-06-02-09-00	STB	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	2,250
4	70	KNR	202-06-02-10-00	STB	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	2,250
5	Wykonanie nawierzchni utwardzeń						
5	10	KNR	231-01-01-07-00	STB	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m ²	44,750
5	20	KNR	231-01-01-08-00	STB	Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dodatek za każde 5 cm - za 40 cm . Krotność=8	m ²	44,750
5	30	KNR	201-02-12-01-00	STB	Roboty ziemne z hałd koparko-spycharką w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami	m ³	26,850
5	40	KNR	201-02-14-04-00	STB	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10	m ³	26,850
5	50	201-kalk.ind.1		STB	Koszt składowania ziemi z wykopów	m ³	26,850
5	60	KNR	231-04-01-04-00	STB	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	40,400
5	70	KNR	231-04-02-04-00	STB	Ława pod krawężnik betonowa z oporem , beton C12/15 (B-15)	m ³	2,000
5	80	KNR	231-04-07-05-00	STB	Obrzeże granitowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	29,400
5	90	KNR	231-04-04-05-00	STB	Krawężnik/Palisada na podsypce cementowo-piaskowej . Elementy drobnowymiarowe R=4 - uzupełnienie , palisada z demontażu	metr	11,000
5	100	KNR	231-01-05-03-00	STB	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm , zagęszczenie do Is=0,98	m ²	44,750
5	110	KNR	231-01-05-04-00	STB	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie do Is=0,98 - dodatek za 1 cm - za 17 cm . Krotność=17	m ²	44,750
5	120	MAT	1601299	STB	Piasek do nawierzchni drogowych - dostarczenie do wykonania podbudowy	m ³	6,713
5	130	KNR	231-01-13-01-00	STB	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5,0 MPa , wykonywana ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	44,750
5	140	KNR	231-01-14-07-00	STB	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm , o frakcji 0-31,5 mm	m ²	44,750
5	150	KNR	231-01-14-08-00	STB	Warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - dodatek za 1 cm - za 7 cm . Krotność=7	m ²	44,750
5	160	KNR	231-03-02-01-00	STB	Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej ciętej , płomieniowanej 10x10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	44,750
6	Montaż pomnika						
6	10	PKZ	1916-01-11-09-10	STB	Dostarczenie i montaż postumentów obelisków o objętości do 0,6 m ³ /szt - postument granitowy pomnika w kształcie ściętego stożka (postument granitowy mocowany do fundamentu za pomocą kotew stalowych z prętów ø 24 mm , kl.8.8 o długości 100 cm , wklejanych za pomocą klejów dwuskładnikowych na bazie żywic epoksydowych) wg.dokumentacji	szt	1,000
6	20	PKZ	1916-01-11-03-10	STB	Montaż - figury Władysława Zamoyskiego o wysokości ca' 2,00 m z podstawą w kształcie koła o średnicy 0,70 m (figura z brązu dostarczona przez Inwestora wraz z kotwami mocującymi wklejanymi , znajduje się w miejscowości Kórnik w odległości około 200 m od miejsca budowy , w zakresie wykonawcy jest transport figury z miejsca składowania na plac budowy) , montaż figury w postument granitowy wg.dokumentacji	szt	1,000
7	Montaż obiektów małej architektury (ostateczny wybór elementów małej architektury należy ustalić z Inwestorem i Projektantem na etapie wyceny i realizacji)						

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
7	10	202-12-20-1-K.I.	STB	Dostarczenie i montaż ławek parkowych do nawierzchni z kostki granitowej (przykręcenie na kotwy śrubowe OC - 4 szt) wg.dokumentacji	szt	2,000	
7	20	202-12-20-2-K.I.	STB	Dostarczenie i montaż kosza na śmieci z fundamentem betonowym wg.dokumentacji	szt	2,000	
8	Nasadzenie zieleni						
8	10	221-kalk.ind.2	STB	Koszt usunięcia istniejących nasadzeń	szt	1,000	
8	20	401-kalk.ind.2	STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	1,000	
8	30	KNR	231-01-01-07-00	STB	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 - ziemia do zasypiania wykopu po likwidacji chodnika	m ²	26,000
8	40	KNR	231-01-01-08-00	STB	Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dodatek za każde 5 cm - za 20 cm . Krotność=4 , ziemia j.w.	m ²	26,000
8	50	KNR	221-02-13-01-00	STB	Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej (humus) grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,032
8	60	KNR	221-02-13-02-00	STB	Rozrzucenie ziemi urodzajnej (humus) w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - za 3 cm . Krotność=3	HA	0,029
8	70	KNR	221-02-13-02-00	STB	Rozrzucenie ziemi urodzajnej (humus) w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - za 38 cm . Krotność=38	HA	0,003
8	80	KNR	221-03-02-09-00	STB	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z zaprawą do połowy głębokości - wiśnia piłkowana	szt	2,000
8	90	KNR	221-07-01-03-00	STB	Pielęgnacja drzew liściastych	szt	2,000
8	100	KNR	221-03-01-01-01	STB	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Trzmielina Oskrzydlona , Tawula Brzozolistna , Krzewuszką Cudowna , Trzmielina Fortuna	szt	41,000
8	110	KNR	221-07-01-01-00	STB	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt	41,000
8	120	KNR	221-04-14-02-00	STB	Obsadzenie kwietników trawami 3 szt/m ² - Miskant Rudy , Trzcinia Pomarańczowy , Turzycy Amazon Mist	m ²	9,000
8	130	KNR	221-07-05-02-00	STB	Pielęgnacja kwietników obsadzonych trawami 3 szt/m ²	m ²	9,000
8	140	KNR	221-04-01-04-00	STB	Wykonanie trawników z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m ²	289,760
8	150	KNR	221-07-02-04-00	STB	Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych	m ²	289,760