

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońska  
INWESTOR : Gmina Kluczbork  
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK , ul. Katowicka 1  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Świątek  
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.07.2023

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe 1984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
2		Koszt transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem 64*31*0,035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	69,440	
				RAZEM	69,440
3		Demontaż wyposażenia sportowego (bramek i piłkochwyków) oraz demontaż ogrodzenia (w zakresie umożliwiającym, prowadzenie robót) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Analogia :rozebranie górnej warstwy podbudowy o grubości średniej 15 cm - wraz z wywozem do 10 km 1984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 1984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
6	KNR 13-12 1502-05 analogia	Warstwa odsączająca - z żwiru gr. 10 cm - pod drenaż 70,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	70,800	
				RAZEM	70,800
7	KNR 2-28 0703-03 analogia	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 10cm 400	m m	400,000	
				RAZEM	400,000
8	KNNR 10 0117-03	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie żwirem gr. 20 cm 400	m m	400,000	
				RAZEM	400,000
9	KNR 9-11 0201-04 analogia	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 100-200g/m2 1984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
10	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 gr. 10 cm 1984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
11	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,625 1984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
12	KNNR 6 0112-04	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego z kruszyw 0-4 mm gr. 4 cm 1984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
13	kalk. własna	Montaż bramek do piłki nożnej (z demontażu)+montaż ogrodzenia (z demontażu)+piłkochwyty (z demontażu) 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości włókien 45 - 60mm wraz z wklejeniem lini boiska do piłki nożnej i zasypką piaskiem kwarcowym i (lub) granulem EPDM 64*31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000