

Łapy, dnia 24.08.2021 r.

I.7013.8.2021

Sprawa: dotyczy postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytania:**

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wyposażenia pomieszczeń-rodzaju, ilości, wielkości, itp. Dane te są niezbędne do poprawnej wyceny.
2. Prosimy o informację czy w zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wyposażenie sal przedszkolnych, szatni, łazienek, korytarzy, jeśli tak , prosimy o szczegółowe sprecyzowanie co do specyfikacji wyposażenia wraz z podaniem ilości.
3. W projekcie wykonawczym zamieszczono informację, że „Szatnie należy wyposażyć w półki szatniowe z wieszakami i ławeczką.” Czy wyposażenie szatni wchodzi w zakres zamówienia?
4. W projekcie wykonawczym napisano, że „Oddziały przedszkolne należy wyposażyć w rolety okienne”. Brak takiej pozycji w przedmiarach. Czy wchodzi one w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o specyfikację.
5. W projekcie wykonawczym zamieszczono informację, że Łazienki należy wyposażyć w dozowniki na mydło , wieszaki na ręczniki, półeczkę na kubeczki i szczoteczki do zębów. W przedmiarach brak pozycji odnoszącej się do tego wyposażenia. Prosimy o specyfikację oraz podanie liczby sztuk.
6. W projekcie wykonawczym zamieszczono informację, że Toaletę dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w umywalkę, miskę ustępową, poręcze, pochwyt, lustro - przystosowane dla niepełnosprawnych. W przedmiarach brak jest pozycji odnoszącej się do tego wyposażenia. Czy wchodzi ono w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o specyfikację oraz określenie liczby sztuk.

7. Czy wyposażenie meblowe pokoju nauczycielskiego, pokoju intendenta wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o specyfikacje.

8. W przedmiarach brak pozycji odnoszącej się do ścianek systemowych HPL łazienkowych. Czy wchodzi one w zakres zamówienia?

9. W opisie do projektu wykonawczego zamieszczono specyfikację drążków prysznicowych z kotarą, natomiast w przedmiarach brak jest tej pozycji. Czy wchodzi one w zakres zamówienia?

10. W zestawieniu okien i drzwi brak jest okien o odporności EI60 ponadto, jeśli okna PPOŻ wchodzi w zakres inwestycji to proszę o podanie odrębnego współczynnika przenikalności cieplnej, ponieważ technologicznie jest niemożliwe do wykonania okno PPOŻ EI60 o parametrze  $U < 0,9 [W/(m^2K)]$ .

11. Chcielibyśmy dowiedzieć się czy w ramach realizacji zadania jest przewidziana wycinka drzew. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę w/w drzew. Jak należy zagospodarować drewno z w/w wycinki?

### **Odpowiedzi:**

Ad.1. Należy przyjąć wyposażenie zgodnie z załączoną do niniejszego postępowania przetargowego dokumentacją projektową.

Ad. 2. Należy przyjąć wyposażenie zgodnie z załączoną do niniejszego postępowania przetargowego dokumentacją projektową.

Ad. 3. Wyposażenie szatni wchodzi w zakres zamówienia zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w załączonej do niniejszego postępowania przetargowego dokumentacji projektowej.

Ad. 4. Rolety wewnętrzne wchodzi w zakres zamówienia. Opis dotyczący rolet wewnętrznych znajduje się w załączonej do niniejszego postępowania przetargowego dokumentacji projektowej.





Ad. 5. Wszystkie łazienki zlokalizowane przy oddziałach przedszkolnych należy wyposażyć:

- (dla każdego zlewu oddzielnie) w komplet przyborów obejmujących: dozownik na mydło, wieszak na ręczniki, półeczkę na kubeczki i szczoteczki do zębów,
- każdy ustęp w zestaw do czyszczenia WC i uchwyt na papier toaletowy,
- (dla każdego brodzika oddzielnie) w komplet przyborów obejmujących: dozowniki na mydło, wieszaki na ręczniki,
- dla każdej łazienki pojemnik na ręczniki papierowe,

Wszystkie łazienki dla osób niepełnosprawnych i personelu należy wyposażyć w komplet przyborów obejmujących: dozownik na mydło, zestaw do czyszczenia WC, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe.



Ad. 6. Umywalka i miska ustępowa w toalecie dla osób niepełnosprawnych została ujęta w przedmiarze instalacji wod.-kan. poz. 31 i 34.  
W obu toaletach należy zamontować uchwyty i lustro .

Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych				
<b>U1</b> <i>/4/</i>		<p>Uchwyt uchylny</p> <p>ze stali węglowej, malowany proszkowo</p> <p>w kolorze białym ,</p> <p>z wieszakiem na papier toaletowy</p> <p>średnica rury 32mm, obciążenie 120kg.</p> <p>Uchwyty posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych.</p> <p>W komplecie zestaw śrub montażowych i zaślepek</p>	dł. 70cm	1 szt.
<b>U2</b> <i>/4/</i>		<p>Uchwyt uchylny</p> <p>ze stali węglowej, malowany proszkowo</p> <p>w kolorze białym ,</p> <p>średnica rury 32mm, obciążenie 120kg.</p> <p>Uchwyty posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych.</p> <p>W komplecie zestaw śrub montażowych i zaślepek</p>	dł. 70cm	1 szt.
<b>U3</b> <i>/3/</i>		<p>Uchwyt uchylny</p> <p>ze stali węglowej, malowany proszkowo</p> <p>w kolorze białym ,</p> <p>średnica rury 32mm, obciążenie 120kg.</p> <p>Uchwyty posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych.</p> <p>W komplecie zestaw śrub montażowych i zaślepek</p>	dł. 60cm	2 szt.
<b>Lu</b> <i>/5/</i>		<p>lustro uchylnie</p> <p>rama wykonana ze stali węglowej malowanej proszkowo</p> <p>w kolorze białym ,</p> <p>średnica rury 25mm .</p> <p>Zestaw montażowy w komplecie</p>	wym. 60x60cm	1 szt.

*/4/ - oznaczenia w nawiasach odnoszą się do rysunku nr 17 - wyposażenie węzłów sanitarnych dla os. niepełnosprawnych*

Ad. 7. Wyposażenie meblowe pokoju nauczycielskiego, pokoju intendenta nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 8. Systemowe ścianki HPL w pom. łazienek wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 9. Drażki prysznicowe z kotarą w pom. łazienek wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 10. W zestawieniu okien drzwi okna ppoż. EI60 (jeśli chodzi o gabaryty i liczbę okien) ujęto w kolumnach O3, O4, O5 - okna aluminiowe, nieotwierane. Klasę odporności tych okien oznaczono kolorem na rzutach branży architektonicznej.

W przedmiarze robót budowlanych okna O3, O4, O5 ujęto w pozycjach 138, 139, 140 i opisano klasę odporności pożarowej tych okien.

Według stanu na dzień dzisiejszy nie jest technicznie możliwe wykonanie okna ppoż EI60 o parametrze  $U_{max} 0,9 \text{ W/mK}$ , należy więc wstawić okna ppoż EI60 o możliwie najlepszym parametrze termicznym.

Ad. 11. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową w ramach realizacji ww. zadania przewiduje się wycinkę drzew. Prace związane z ww. wycinką drzew będą po stronie i na koszt Wykonawcy. Cena oferty musi obejmować całość kosztów związanych z ww. wycinką drzew w tym koszty wykarczowania pniaków drzew, zrębkowania, karczowania pni i usunięcie karp po wyciętych drzewach oraz wywozu pozyskanego drewna w miejsca wskazane przez Zmawiającego. Pozyskane w toku prac zrębki, gałęzie, karpy, inne odpady staną się własnością Wykonawcy. Drewno pochodzące z wycinki (dłuzyce, kłody) Wykonawca winien pociąć na mniejsze odcinki ok. 40-50 cm pieńki (kawałki) oraz złożyć w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Po zakończonej wycince Wykonawcę oraz Zamawiającego będzie obowiązywało spisanie protokołu w którym będzie potwierdzenie ilości usuniętego drzewa przez odbierającego w chwili przekazaniu urobku.

Zamawiający dysponuje decyzją zezwalającą na wycinkę ww. drzew. Zamawiający załącza ww. decyzję do niniejszego postępowania przetargowego.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
**/podpisano elektronicznie/**