



PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

OD KM 0+000.00 DO KM 0+164.56
OD KM 0+237.00 DO KM 0+829.42


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B

OD KM 0+164.56 DO KM 0+237.00




SZCZEGÓŁ ZJAZDU


UWAGA
PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKOŃCZYĆ
OBRZEŻEM 8X30X100 CM



SZCZEGÓŁ C
OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM
skala 1:10



SZCZEGÓŁ A
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM Z ŚCIEKIEM Z DWÓCH
RZĘDÓW KOSTKI NA ŁAWIE Z OPOREM
skala 1:10



SZCZEGÓŁ B
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM
skala 1:10



1 KONSTRUKCJA CHODNIKA I DOJŚĆ DO FURTEK

6cm	Warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa
20cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4

2 KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8cm	Warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa
15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3
15cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4

Kostka betonowa 10x8 cm	8cm	30cm	Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5cm	5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Ława z oporem z betonu C12/15	20cm	15cm	Ława z oporem z betonu C12/15

MAKO CONSULTING
ul. Peowiaków 9/27
22-400 Zamość
www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	WÓJT GMINY ZAMOŚĆ, UL. PEOWIAKÓW 92, 22-400 ZAMOŚĆ		
LOKALIZACJA:	OBRĘB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAŁKI: 742, 671/2, 671/7, 670/3, 670/2, 669/3, 418/5, 669/4, 671/6, 902/1, 902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3, 712/4, 715, 716/4, 716/10, 716/8		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE	PODPIS:	
PROJEKTANT	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. KONRAD REMBISZ	LUB/0141/PWBD/18	
ASYSTENT	INŻ. MARLENA KOBOJEK		
SPECJALNOŚĆ	DROGOWA	DATA 15.11.2022	SKALA 1:500
			NR RYS. 3