

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z paneli kuchnia - 8,4m2 przedpokój - 7,7m2 pokój nr 3 - 14 m2 30.1	m ² m ²	 30.100	
				RAZEM	30.100
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli Pokój nr 2 - 8,9m2 8.9	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
3	KNR-W 2- d.1. 02 1124-06 1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - pokój nr 2 - 12,32 mb 12.32	m m	 12.320	
				RAZEM	12.320
4	NNRNKB d.1. 202 1136- 1 01	Posadzki z paneli podłogowych - pokój nr 3 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 2-02 d.1. 1112-02 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - kuchnia i przedpokój Kuchnia - 8,4m2 Przedpokój - 7,7m2 16.1	m ² m ²	 16.100	
				RAZEM	16.100
6	KNR-W 2- d.1. 02 1124-06 1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - kuchnia - 11,65 pokój nr 1 - 16 pokój nr 3- 14,54 przedpokój - 6,56 48.75	m m	 48.750	
				RAZEM	48.750
7	NNRNKB d.1. 202 1136- 1 01	Posadzki z paneli podłogowych - pokój nr 2 8,9m 2 8.9	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
8	KNR 9-32 d.1. 0306-01 1	Naprawa betonu - czoła posadzki balkonowej - uzupełnienie masą mrozoodporną - analogia 0.75	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
9	KNR 2-02 d.1. 1118-08 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - wymiana uszkodzonych płytek 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
10	KNR 4-01 d.1. 0810-04 1	Rozbiórka i ponowne ułożenie cokołu balkonu z płytek, uzupełnienie styków silikonem mrozoodpornym - analogia 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
1.2		Roboty malarskie-tynkarskie			
11	KNR 4-01 d.1. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek , lustra łazienkowego - łazienka 7.41	m ² m ²	 7.410	
				RAZEM	7.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR AT-40	Wyrównanie podłogi pionowych - warstwa zaprawy grubość do 1 cm na podłogach pionowych murowych - łazienka po skuciu kafli, lustra	m ²		
d.1.	0105-04				
2		7.41	m ²	7.410	
				RAZEM	7.410
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-03				
2		179.2	m ²	179.200	
				RAZEM	179.200
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
2		179.2	m ²	179.200	
				RAZEM	179.200
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1204-01				
2		63.1	m ²	63.100	
				RAZEM	63.100
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
2		13.38	m	13.380	
				RAZEM	13.380
17	KNR-W 4-	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni (2) i łazience (1)	szt.		
d.1.	01 0324-02				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3		Roboty elektryczno-gazowe			
18	KNR 5-08	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem	szt.		
d.1.	0309-03				
3		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR 5-08	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedyncze z uziemieniem, bryzgoszczelne	szt.		
d.1.	0309-03				
3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 5-08	Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła	szt.		
d.1.	0307-02				
3		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNP 06	Wymiana kuchenki gazowo- elektrycznej - demontaż obecnej kuchenki, zakup i montaż nowej kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - wraz z łączem elastycznym	szt.		
d.1.	0403-03.02				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AT-15	Montaż brakującej zastony puszkii łączeniowej elektrycznej - pokój nr 2 - analogia	szt.		
d.1.	0113-03				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Roboty stolarskie			
23	TZKNBK IV	Wymurowanie ościeży wraz z wykuciem otworów w ścianach grubości 1 ceg. na drzwi - analogia - ościeża drzwi kuchennych	szt.		
d.1.	-373				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-	Wymiana ościeżnic drewnianych- 5szt.- ościeżnice regulowane (wymiana 4szt. + montaż 1 brakującego w kuchni) - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
d.1.	02 1026-01				
4		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielných o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - 5szt. - (wymiana 4szt. + montaż 1 brakującego w kuchni)	szt		
d.1.	1017-02				
4		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01	Wymiana progów drzwiowych	szt.		
d.1.	0902-03				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 4- d.1. 01 0353-04 4	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 -drzwi wejściowe do mieszkania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- d.1. 02 1027-02 4	Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą do mieszkania wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni przy demontażu - zarówno od strony mieszkania jak i klatki schodowej - analogia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-02 d.1. 0129-02 4	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Parapety z PVC - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni powstałych przy wymianie parapetów - pokoje	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-02 d.1. 0129-02 4	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Parapety z PVC - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni powstałych przy wymianie parapetów - kuchnia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Kalkulacja d.1. własna 4	Czyszczenie okien , profili, okuć - po malowaniu	m ²		
		11.9	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
32	Kalkulacja d.1. własna 4	Wymiana i uzupełnienie - osłonek na zawiasy, zaślepek okna maskujących odwodnienia	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
33	Kalkulacja d.1. własna 4	Demontaż rolet - naprawa profili okiennych- otworów po roletach - 2 skrzydła okienne	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		Roboty sanitarne			
34	KNR-W 2- d.1. 02 1030-01 5	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	Kalkulacja d.1. własna 5	Czyszczenie grzejników	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 19-01 d.1. 1314-07 5	Mycie posadzek z płytek w łazience	m ²		
		4.3	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
37	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 5	Wymiana sedesu z spłuczką - komplet	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4- d.1. 02 0222-01 5	Demontaż i ponowny montaż wanny - na czas skucia płytek ze ściany i jej odpowiedniego wykończenia za wanną, wykończenie styku wanny z ścianą	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Roboty towarzyszące			
39	d.1. 6	Zdjęcie obudowy, czyszczenie pieca z pyłu po robotach budowlanych i ponowny montaż obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	d.1. 6	Dorobienie klucza tradycyjnego - do drzwi klatki schodowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1. 6		Wymiana zamka w skrzynce na listy z dostarczeniem 2 kluczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1. 6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remoncie m.in.: drzwi z ościeżnicami, panele, listwy przypodłogowe, kafle, gruz, kuchenka gazowa, gniazdka elektryczne, kratki wentylacyjne, kompakt WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000