



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 13.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 48

1. Czy wykonanie instalacji ssącej z rur kanalizacyjnych PE40 do unitów jest w zakresie postępowania przetargowego?
Odp. Tak.
2. Czy wykonanie pionów odprowadzających zużyte powietrze z pomp ssaków jest w zakresie postępowania?
Odp. Tak.
3. Czy w ramach postępowania jest wykonanie doprowadzenia wody do unitów?
Odp. Tak.
4. Prosimy o wyznaczenie ile jest komór gospodarczych – zlewów gospodarczych typ IX.4.4 w obiekcie.
Odp. Zlewy gospodarcze należy zamontować w pomieszczeniach:
 - 1.16 1 sztuka
 - 2.35 1 sztuka
5. Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe zlewozmywaki w budynku będą montowane w ilościach podanych w przedmiarze : Dwukomorowe – 9 sztuk, Jednokomorowe – 13sztuk ?
Odp. Ilości zgodnie z rzutami kondygnacji.
Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową.
6. Prosimy o podanie wytycznych do zlewozmywaków jedno i dwukomorowych (mat. wykonania <stal szlachetna, stal KO, fragranit, granit>, sposób montażu <wpuszczany, do podbudowy , wymiary, kształt <prostokątne, okrągłe>) ?
Odp. Zgodnie ze specyfikacją branży Technologia:
Stal nierdzewna odporna na kwasy organiczne i nieorganiczne, środki dezynfekcyjne, wpuszczane w blat, wymiary komór: 1 x 47 x 47 x 17cm +/- 10% lub 2 x 35 x 47 x 17cm +/- 10%.
7. W pytaniach i odpowiedziach nr 17 odpowiedź na pytanie nr 5 jest niejednoznaczna. Prosimy o doprecyzowanie, czy zakup odstojnika gipsu jest po stronie Wykonawcy ?
Odp. Tak.
8. Z jakiego materiału ma być wykonany odstojnik gipsu?
Odp. Ze stali nierdzewnej. Odstojnik należy zamontować na odpływie kanalizacji ze zlewozmywaka w pomieszczeniu 3.42
9. Czy dostawa i montaż myjni dezynfektora jest w zakresie przetargu ?
Odp. Nie.
10. Czy podłączenie myjni dezynfektora jest w zakresie przetargu?
Odp. Nie.
11. Czy dostawa i montaż zmiękczacza wody parametrach: 2-12dm³/min, przewodność maksimum 30ua jest w zakresie przetargu?
Odp. Tak.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

12. zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej budowlane obiektów budowlanych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej "rzeczoznawcą". Powinno być na wniosek projektanta lub inwestora. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor sam wystąpi lub oddeleguje projektanta do uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odp. Projekty zarówno budowlany jak i wykonawczy zostały uzgodnione z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82