

Wykonanie miejsc postojowych przed szpitalem w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty ziemne i drogowe				
1	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z mialu(grys) z warstwą górną o grubości po zgęszczeniu 5cm- podbudowa stabilizacyjna pod parking	m2	1 300,000
12	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce piaskowej- kostka na parking z liniami miejsc postojowyc	m2	1 300,000