



URZĄD GMINY UDANIN  
55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 29.11.2021

OS.271.1.15.2021

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy: Budowa Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach –Gmina Udanin.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SWZ i odpowiedzi:

Na ścianach elewacyjnych jest 25szt. otworów okiennych i 10szt. otworów drzwiowych natomiast w zestawieniach pokazanych jest 35 okien i 11 drzwi. Prosimy o doprecyzowanie czy zestawienie stolarki jest poprawne?

**Odp.: Tak, zestawienie stolarki zostało sporządzone poprawnie.**

Pod projektowanym podciągami PD.0.1 ma powstać mobilna ścianka akustyczna, prosimy o szczegóły, parametry.

**Odp.: Wykonać ściankę akustyczną pełną, zbudowaną z 10 niezależnych paneli o szer. ok. 112 cm, łączących się pióro- wpust za pomocą listwy magnetycznej jeżdżących po szynie nośnej montowanej do boku podciągu żelbetowego w osi 02, system bez przewodnic w posadzce. Wykończenie paneli płytą akustyczną w kolorze białym, akustyka  $R_w = 49$  dB.**

Konstrukcja nośna central wentylacyjnych z kształtowników HEA - prosimy o zestawienie stali i rozwiązania technicznego dla tego elementu.

**Odp.: Po doborze central wentylacyjnych, wykonawca sporządzi projekt warsztatowy podkonstrukcji stalowej i uzgodni z projektantem.**

W projekcie mamy przyjąć: parapet drewniany gr. 5,0 cm

Czy ma być to parapet z drewna czy może z płyty mdf z okleiną drewnopodobną?

**Odp.: Dopuszcza się zastosowanie parapetu z płyty mdf z okleiną drewnopodobną.**

Prosimy o więcej informacji na temat paneli akustycznych, grubość?

**Odp.: Drewniane panele akustyczne z rdzeniem ze wzmocnionej płyty gipsowo-kartonowej, o dużej gęstości 1150kg/m<sup>3</sup>, krawędzie z litego drewna fornirowane z 4 stron, grubość 13,2 mm, na systemowej podkonstrukcji aluminiowej wg zaleceń producenta. Panele niepalne, klasa A2-s1,d0 (dotyczy całego panelu, wraz z systemem montażu, powierzchni i wszelkiego rodzaju obróbki końcowej).**

Zastępca Wójta  
  
Andrzej Miński