


**Zakres 11 - profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , przyłącza od S193 - S204 ( ul. Karola Kardynała Wojtyły) - arkusz 8,13**



- Uwagi:**
1. Rzędne terenu dostosować do warunków rzeczywistych w terenie,
  2. Zachować **minimalne przykrycie** i minimalne spadki,
  3. Nie wyklucza się wystąpienia niezwykłych awarii infrastruktury podziemnej,
  4. W pobliżu istniejącej infrastruktury (woda, gaz, kable teletechniczne) kopać ręcznie,
  5. Wykopy przy słupach energetycznych wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia. Przy skrzyżowaniach na istniejących kabłach energetycznych założyć rury dwudzielne,
  6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem gestora sieci,
  7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą sieciąami prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności,
  8. Przy prowadzeniu robót budowlanych należy jednocześnie posługiwać się odpowiednimi podkładami geodezyjnymi i profilami sieci zawartymi w dokumentacji projektowej,
  9. Należy zastosować się do uwag i założeń zawartych w decyzji drogowej i odpisać z narady koordynacyjnej.

Opis litologiczny:

- OW - oznaczenie otworu geotechnicznego
- nB - oznaczenie warstwy nasypu budowlanego (P+łuczeń) szarego
- g - oznaczenie warstwy gliny brązowej
- Pg+KR - oznaczenie warstwy piasku gliniastego jasnobrązowego z domieszką rumoszu

Biuro projektowe:	 <b>EKO-KOMPLEX</b> s.p.a. ul. Piłsudskiego 1, Białystok 15-110		95-030 Rzgów, ul. Guzowska 1 tel/fax (42) 227 87 86, 227 87 81 e-mail: projekt@ekokomplex.com.pl www.ekokomplex.com.pl NIP 725-104-7522 REGON 47112	
Investor:	Gmina Szafłary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szafłary			
Nazwa inwestycji:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZASKALE W GMINIE SZAFŁARY			
Lokalizacja inwestycji:	Zaskale obręb: Zaskale, Szafłary, gm. Szafłary, Powiat Nowotarski, woj. Małopolskie			
Funkcja:	Inicjator i nazwisko, numer uprawnienia, specjalność:		Podpis:	
Projektant:	<b>mgr inż. Iwona Rogozewska</b> nr upr. L.O.D.3394/PWB/17 spec. inż. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			
Asystent projektanta:	<b>inż. Magdalena Kotlińska</b>			
Specjalizacja:	<b>mgr inż. Anna Kasprzyk</b> nr upr. L.O.D.3394/PWB/17 spec. inż. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			
Rysunek:	<b>Zakres 1 - profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - przyłącza od S193 - S204 (ul. Karola Karłowicza Wojtyły)</b>			
Skala:	Data: 06.2019	Branża: sanitarna	Studium: PW	Rysunek nr: 1