

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni - zadanie nr 12638
ADRES INWESTYCJI : Port Wojenny Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; 81-103 Gdynia
INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia
ADRES INWESTORA : 81-912 Gdynia ul. Jana z Kolna 8B
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bartosz Kaszubowski
DATA OPRACOWANIA : 16.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty dodatkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Obliczenie objętości hałdy -pomiar geodezyjny.	ha		
d.1	0121-01		ha	1,000	
	analogia	1,0			
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01	991	m ³	991,000	
				RAZEM	991,000
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³		
d.1	1103-01	poz.2	m ³	991,000	
				RAZEM	991,000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	poz.2	m ³	991,000	
				RAZEM	991,000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 31	m ³	991,000	
		poz.2		RAZEM	991,000
6		Utylizacja odpadów budowlanych.	t		
d.1	kalk. własna	Kod odpadu: 170107 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.	t	2001,820	
		2001,82		RAZEM	2001,820
7	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1	0505-04	924,7	m ²	924,700	
				RAZEM	924,700