

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 06.06.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 546

W związku z opisem: Lp. 30 / Piwnica / Nr pom. 42 / Pom. kontroli i pakietowania: Czy Zamawiający dopuszcza wózek do transportu kontenerów narzędziowych - konstrukcję wykonaną ze stali gat. min. AISI 304 z profili o przekroju kwadratowym (zamiast okrągłego)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 547

Prosimy o przekazanie przedmiarów w wersji edytowalnej ath.


Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 548

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dok. przetargowej:

Kondygnacja -1- na rzucie zaznaczone zostały 2 pomieszczenia: nr 14-o pow. 13,64m² i nr 15 o pow. 7,86m²



W zestawieniu tabelarycznym pomieszczeń pom. nr 14- o pow. 10,98m², pom.nr. 15-o pow. 10,73m²- która wersja prawidłowa?


Odpowiedź

Obowiązuje rzut architektoniczny projektu wykonawczego poziom -1.

Pytanie nr 549

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dok. przetargowej:

Kondygnacja -1



Na rys. wydzielone zostały 2 pomieszczenia nr 13: pom. próżni i sp.medyczne, w zestawieniu tabelarycznym natomiast jedno pomieszczenie Archiwum- którą wersję należy przyjąć do wyceny?


Odpowiedź

Do oferty należy przyjąć pomieszczenia techniczne – próżni i sp.medyczne.

Pytanie nr 550

Prosimy o informacje czy w ofercie należy uwzględnić bariery stalowe ochronne wskazane na

rzucie poz. -1. Jeśli tak prosimy o podanie oczekiwanych parametrów oraz podanie ilości elementów.



Odpowiedź

Należy przyjąć standard zawarty na stronie 74 opisu do projektu architektury.

Pytanie nr 551

W projekcie architektury (w części opisowej i rysunkowej) oznakowanie wykończenia posadzek jest inne niż w projekcie wnętrz. Prosimy o jednoznaczne wskazanie który projekt jest nadrzędny w tym zakresie.

Odpowiedź

We wskazanym zakresie nadrzędny jest projekt wnętrz.

Pytanie nr 552

Prosimy o informację do jakiej wysokości należy zamontować okładziny ścienne typu HPL/ spieki kwarcowe- do wysokości sufitów podwieszanych czy wysokości drzwi?

Odpowiedź

Okładziny należy zamontować do wysokości sufitów podwieszanych.

Pytanie nr 553

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem „słup pokryty grafitem”



**SŁUP POKRYTY "GRAFITEM"
NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ**

Odpowiedź

Zgodnie z Opisem do projektu wnętrz strona 29.

Pytanie nr 554

W związku z rozbieżnościami między projektem budowlanym a wykonawczym, m.in. w zakresie układu warstw posadzek czy zastosowanych materiałów izolacyjnych prosimy o informację która dokumentacja w tym zakresie jest nadrzędna.

Odpowiedź

Jako nadrzędną należy traktować dokumentację wykonawczą.

Pytanie nr 555

Prosimy o podanie oczekiwanego standardu wykończenia schodów wewnętrznych (biegi+ spoczniki).

Odpowiedź

Zgodnie z opisem w projekcie wewnątrz strona 13.

Pytanie nr 556

SANITARNE: Prosimy o potwierdzenie, że w wykonanie przyłącza wodociągowego od studni wodomierzowej do istniejącego wodociągu przebiegającego w ul. Marii Skłodowskiej-Curie jest poza zakresem GW i niniejszego postępowania. Zgodnie z zapisem umieszczonym w opisie technicznym przyłącze wodociągowe zostanie wykonane wg odrębnego opracowania.

Odpowiedź

Wykonanie przyłącza wodociągowego od studni wodomierzowej do istniejącego wodociągu przebiegającego w ul. Marii Skłodowskiej-Curie **jest** w zakresie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 557

SANITARNE: Załączony Plan sieci zewnętrznych SZ-1 obejmuje przyłącze sieci ciepłowniczej, zaś umieszczony opis techniczny nie zawiera informacji na temat technologii wykonania. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego instalacji sieci ciepłowniczej, jeżeli jest ona w zakresie GW.

Odpowiedź

Przyłącze ciepłownicze **jest poza zakresem** przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 558

Prosimy o potwierdzenie, że budynek nr 2 znajdujący się na mapach PZT jest wyburzony.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza**, że budynek nr 2 znajdujący się na mapach PZT jest wyburzony.

Pytanie nr 559

Czy dla pomieszczeń poziom -1 wykończonych żywicą należy wykonać cokół zgodnie z opisem str. 143 „„PW_OPIS ARCHITEKTURA_C.Stomatologii w Gdańsku”. Brak wszystkich warstw w przedmiarze.

Odpowiedź

Tak, należy wykonać cokół.

Pytanie nr 560


Prosimy o potwierdzenie, że balustrady znajdujących się na koronie murów oporowych opisane na str. 197 „„PW_OPIS ARCHITEKTURA_C.Stomatologii w Gdańsku” są poza zakresem oferty. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Balustrady znajdujące się na koronie murów oporowych .opisane na str. 197 „„PW_OPIS ARCHITEKTURA_C.Stomatologii w Gdańsku” **są w zakresie przedmiotu zamówienia**.

Pytanie nr 561

Prosimy o potwierdzenie, że IW - podświetlane witryny LED widoczne na rys. „„PW_A_38_ZESTAWIENIE PODŚW WITRYN LED_CB” są poza zakresem oferty. Brak pozycji w przedmiarze.



Odpowiedź


IW - podświetlane witryny LED widoczne na rys. „PW_A_38_ZESTAWIENIE PODŚW WITRYN LED_CB” są w zakresie oferty.

Pytanie nr 562

Prosimy o potwierdzenie, że płyty betonowe prefabrykowane gr.4cm opisane na str. 200 „PW_OPIS ARCHITEKTURA_C.Stomatologii w Gdańsku” są poza zakresem oferty. Brak pozycji w przedmiarze.

Detal schodów zewnętrznych

M ontaż stopnic systemowych, prefabrykowanych



Odpowiedź

Płyty betonowe prefabrykowane gr.4cm opisane na str. 200 „PW_OPIS ARCHITEKTURA_C.Stomatologii w Gdańsku” są w zakresie oferty.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 563

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił (opublikował) pozwolenie na budowę pismem w dniu 01.06.2023r.

Pytanie nr 564

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu medycznych jednostek zasilających (kolumny, panele, mosty).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 565

W związku z licznymi brakami w udostępnionej dokumentacji, co uniemożliwia rzetelną wycenę, oraz ze względu na obszerny zakres robót do wyceny prosimy o zmianę terminu składania ofert na 03.07.2023r.

Odpowiedź

Zamawiający w zależności od udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji SWZ sukcesywnie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 566

Załącznik nr 7a zestawienia wyposażenia technologicznego: STERYLIZATOR PAROWY 4 STE - 1 SZT

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator w którym proces odmulania/ czyszczenia wytwornicy pary odbywa się w sposób ręczny podczas realizowanych przeglądów serwisowych, z naszego doświadczenia wynika że taki sposób oczyszczania jest całkowicie wystarczający.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących automatycznego odmulania wytwornicy pary.

Pytanie nr 567

Załącznik nr 7a zestawienia wyposażenia technologicznego: STERYLIZATOR PAROWY 4 STE - 1 SZT

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator z czytelnym ekranem o przekątnej 7 cali?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących parametrów ekranu.

Pytanie nr 568

Załącznik nr 7a zestawienia wyposażenia technologicznego: STERYLIZATOR PAROWY 4 STE - 1 SZT

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator wyposażony w system wielopoziomowego logowania za pomocą kodów dostępowych? Rozwiązanie pozwala to na szybkie dodawanie oraz usuwanie użytkowników wraz z dopasowaniem poziomu dostępu do urządzenia. Wyklucza dodatkowo ryzyko fizycznego zagubienia karty lub jej użytkowania przez niepowołany personel.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących logowania do systemu przy pomocy karty RFID.

Pytanie nr 569

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator o niskiej chropowatości komory $Ra=0,6 \mu m$, co jedynie nieznacznie przewyższa żądany parametr?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące chropowatości komory.

Pytanie nr 570

Załącznik nr 7b zestawienia wyposażenia technologicznego: STERYLIZATOR PAROWY 8 STE - 1 SZT

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator w którym proces odmulania/ czyszczenia wytwornicy pary odbywa się w sposób ręczny podczas realizowanych przeglądów serwisowych, z naszego doświadczenia wynika że taki sposób oczyszczania jest całkowicie wystarczający.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących automatycznego odmulania wytwornicy pary.

Pytanie nr 571

Załącznik nr 7b zestawienia wyposażenia technologicznego: STERYLIZATOR PAROWY 8 STE - 1 SZT

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator z czytelnym ekranem o przekątnej 7 cali?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzenia ze sterownikiem urządzenia wyposażonym po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali, a po stronie wyładowczej wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 7 cali.

Pytanie nr 572

Załącznik nr 7b zestawienia wyposażenia technologicznego: STERYLIZATOR PAROWY 8 STE - 1 SZT

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator wyposażony w system wielopoziomowego logowania za pomocą kodów dostępowych? Rozwiązanie pozwala to na szybkie dodawanie oraz usuwanie użytkowników wraz z dopasowaniem poziomu dostępu do urządzenia. Wyklucza dodatkowo ryzyko fizycznego zagubienia karty lub jej użytkowania przez niepowołany personel.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących logowania do systemu przy pomocy karty RFID.

Pytanie nr 573

Załącznik nr 7b zestawienia wyposażenia technologicznego: STERYLIZATOR PAROWY 8 STE - 1 SZT

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator o niskiej chropowatości komory $Ra=0,6 \mu m$, co jedynie nieznacznie przewyższa żądany parametr?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące chropowatości komory.

Pytanie nr 574

Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 10 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Wnosimy o dopuszczenie do oceny myjni która jest wyposażona w szklany panel z przyciskami dotykowymi. Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze niż zużywalne przyciski membranowe.

Odpowiedź

Zmawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 575

Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 10 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Wnosimy o dopuszczenie do oceny myjni której kondensator oparów wykorzystują wodę. Taki system ma znacznie wyższą wydajność kondensacji co zapobiega zawilgoceniu instalacji wentylacyjnej szpitala. Poza tym wykorzystywana w tym systemie woda nie marnuje się ponieważ ogrzana może trafiać do bojlera do późniejszego wykorzystania przez co dodatkowo odzyskujemy energię.

Odpowiedź

Zmawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 576

Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 10 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Wnosimy o dopuszczenie do oceny myjni o mocy 11,4 kW.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu, który otrzymuje następującą treść: "Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, **moc max. 15kW**."

Pytanie nr 577

Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 10 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w bojler (przynajmniej 2) umieszczone w obrębie obudowy urządzenie do wstępnego podgrzewania wody demineralizowanej i zmiękczonej? Takie rozwiązanie jest dzisiaj standardem w dezynfektorach narzędziowych najlepszych europejskich producentów. System ten nie tylko znacznie skraca czas cyklu ale także generuje korzyści ekonomiczne z uwagi na odzysk ciepła i oszczędność energii elektrycznej.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 578

Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 15 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Wnosimy o dopuszczenie do oceny myjni której kondensator oparów wykorzystują wodę. Taki system ma znacznie wyższą wydajność kondensacji co zapobiega zawilgoceniu instalacji wentylacyjnej szpitala. Poza tym wykorzystywana w tym systemie woda nie marnuje się ponieważ ogrzana może trafiać do bojlera do późniejszego wykorzystania przez co dodatkowo odzyskujemy energię.

Odpowiedź

Zmawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 579

Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 15 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając myjni 15 tacowej o mocy 10kW? Wnosimy o dopuszczenie myjni o mocy 19,6kW. Moc na poziomie 10kW w myjni 15 tacowej ogrzewanej elektrycznie wskazuje na bardzo małą moc grzewczą komory co będzie skutkowało ekstremalnie długim czasem przeprowadzanych cykli.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu, który otrzymuje następujące brzmienie: „**Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 25kW**”.

Pytanie nr 580

Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 15 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając tac „DIN 1/1 (480x25050 mm.)” ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza potwierdza powyższe i koryguje omyłkę pisarską na: ***DIN 1/1 480x250x50mm.***

Pytanie nr 581

Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego: MYJNIA – DEZYNFEKTOR 15 TAC NARZĘDZIOWYCH - 1 SZT

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w bojler (przynajmniej 2) umieszczone w obrębie obudowy urządzenie do wstępnego podgrzewania wody demineralizowanej i zmiękczonej? Takie rozwiązanie jest dzisiaj standardem w dezynfektorach narzędziowych najlepszych europejskich producentów. System ten nie tylko znacznie skraca czas cyklu ale także generuje korzyści ekonomiczne z uwagi na odzysk ciepła i oszczędność energii elektrycznej.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. zał. 7b do SWZ

Pytanie nr 582

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie wyposażone w przejrzysty, czytelny ekran LCD o przekątnej 7”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaferowaniu urządzenia ze sterownikiem urządzenia wyposażonym po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali, a po stronie wyładowczej wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 7 cali.

Pytanie nr 583

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie wyposażone w przejrzysty, czytelny wyświetlacz diodowy?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 584

Prosimy o odstąpienie od wymagania umieszczenia na zapisie archiwizacyjnym przez sterownik urządzenia zużycia mediów w wykonywanym procesie, ponieważ nie jest to parametrem wymaganym przepisami lub wytycznymi. Wymaganie tego parametru jest wyraźnym wskazaniem konkretnego rozwiązania (producenta), co stoi w sprzeczności z zapisami PZP o zachowaniu uczciwej konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymagania umieszczenia na zapisie archiwizacyjnym przez sterownik urządzenia zużycia mediów w wykonywanym procesie.

Pytanie nr 585

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie posiadające zabezpieczony kodem dostęp do systemu sterowania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących logowania do systemu przy pomocy karty RFID.

Pytanie nr 586

Czy Zamawiający mając na uwadze łatwość konserwacji i ergonomię rozwiązania wymaga by konstrukcja sterylizatora wykluczała konieczność umieszczania szyn w komorze sterylizacyjnej

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, w którym brak jest konieczności umieszczenia szyn w komorze sterylizatora.

Pytanie nr 587

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania, a przede wszystkim znacząco większe bezpieczeństwo jakościowe procesu wymaga by uszczelka drzwi była dociskana parą wodną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaferowaniu urządzenia z uszczelką drzwi dociskaną parą wodną.

Pytanie nr 588

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię eksploatacji rozwiązania ograniczy maksymalną moc sterylizatora do 43kW?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. Załącznika 7a do SWZ

Pytanie nr 589

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie wyposażone w przejrzysty, czytelny ekran LCD o przekątnej 7”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaferowaniu urządzenia ze sterownikiem urządzenia wyposażonym po stronie załadowniczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali, a po stronie wyładowniczej wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 7 cali.

Pytanie nr 590

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie wyposażone w przejrzysty, czytelny wyświetlacz diodowy?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 591

Prosimy o odstąpienie od wymagania umieszczenia na zapisie archiwizacyjnym przez sterownik urządzenia zużycia mediów w wykonywanym procesie, ponieważ nie jest to parametrem wymaganym przepisami lub wytycznymi. Wymaganie tego parametru jest wyraźnym wskazaniem konkretnego rozwiązania (producenta), co stoi w sprzeczności z zapisami PZP o zachowaniu uczciwej konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymagania umieszczenia na zapisie archiwizacyjnym przez sterownik urządzenia zużycia mediów w wykonywanym procesie.

Pytanie nr 592

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie posiadające zabezpieczony kodem dostęp do systemu sterowania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących logowania do systemu przy pomocy karty RFID.

Pytanie nr 593

Czy Zamawiający mając na uwadze łatwość konserwacji i ergonomię rozwiązania wymaga by konstrukcja sterylizatora wykluczała konieczność umieszczania szyn w komorze sterylizacyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, w którym brak jest konieczności umieszczenia szyn w komorze sterylizatora.

Pytanie nr 594

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania, a przede wszystkim znacząco większe bezpieczeństwo jakościowe procesu wymaga by uszczelka drzwi była dociskana parą wodną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaferowaniu urządzenia z uszczelką drzwi dociskaną parą wodną.

Pytanie nr 595

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię eksploatacji rozwiązania ograniczy maksymalną moc sterylizatora do 30kW?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. Załącznika nr 5 do SWZ

Pytanie nr 596

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie z przestrzenią na detergenty o pojemności 3x5l + 1l?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 597

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie wyposażone w przejrzysty, czytelny ekran LCD o przekątnej 4,3”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: Sterownik urządzenia wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 5,5 cali”

Pytanie nr 598

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie bez kondensatora oparów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie poprzez modyfikację skreślającą wymóg opisany w pkt 27.

Pytanie nr 599

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie z kondensatorem oparów bez odzysku ciepła?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z kondensatorem oparów bez odzysku ciepła.

Pytanie nr 600

Prosimy o odstąpienie od wymagania układu odzysku ciepła z kontrolą wilgotności o precyzyjnie opisanej konstrukcji, która jest wskazaniem jednego wytwórcy, co stoi w sprzeczności zapisami PZP o uczciwej konkurencji

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenia bez: *Układu odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) wraz z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu pozwalającą na skrócenie czasu fazy suszenia.*

Pytanie nr 601

Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia wsadu do mycia dezynfekcji wiertel stomatologicznych z możliwością umieszczenia łącznie 70 szt.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 602

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię procesów, krótszy czas trwania cykli oraz skuteczność mycia i dezynfekcji dopuści urządzenie o mocy do 20kW?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 25kW.

Pytanie nr 603

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię procesów, krótszy czas trwania cykli oraz skuteczność mycia i dezynfekcji oraz suszenia dopuści urządzenie o mocy do 40kW?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu określając w sposób następujący wymagane parametry: „**Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 25kW**”

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ

Pytanie nr 604

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie z przestrzenią na detergenty o pojemności 3x5l + 1l?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 605

Czy Zamawiający mając na uwadze ergonomię rozwiązania wymaga by urządzenie wyposażone było w przejrzysty, czytelny ekran LCD o przekątnej minimum 4 do 5,5”?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje wymagania określone w SWZ. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie spełnia wymogi Zamawiającego.

Pytanie nr 606

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie bez kondensatora oparów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 607

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści równoważne urządzenie z kondensatorem oparów bez odzysku ciepła?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 608

Prosimy o odstąpienie od wymagania układu odzysku ciepła z kontrolą wilgotności o precyzyjnie opisanej konstrukcji, która jest wskazaniem jednego wytwórcy, co stoi w sprzeczności zapisami PZP o uczciwej konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez : „*Układu odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) wraz z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu pozwalającą na skrócenie czasu fazy suszenia.*”

Pytanie nr 609

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię procesów, krótszy czas trwania cykli oraz skuteczność mycia i dezynfekcji dopuści urządzenie o mocy do 13kW?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści urządzenie "Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 15kW.

Pytanie nr 610

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię procesów, krótszy czas trwania cykli oraz skuteczność mycia i dezynfekcji oraz suszenia dopuści urządzenie o mocy do 25kW?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach: „Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 15kW”.

Pytanie nr 611

Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia wsadu do mycia dezynfekcji wiertel stomatologicznych z możliwością umieszczenia łącznie 70 szt.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.

Pytanie nr 612

Załącznik 2

Czy Zamawiający mając na uwadze obowiązujące przepisy nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej brakiem wymogu by oferowana myjnia ultradźwiękowa była wyrobem medycznym klasy I podobnie jak pozostałe urządzenia do sterylizatorni posiadała certyfikat wyrobu medycznego zgodnie z rozporządzeniem 2017/745/UE oraz krajowymi wytycznymi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza certyfikat wyrobu medycznego zgodnie z rozporządzeniem 2017/745/UE oraz krajowymi wytycznymi.

Pytanie nr 613

Czy zaprojektowany zestaw hydroforowy przeznaczony jest do celów socjalno-bytowych czy hydrantowych czy celów mieszanych ? Prosimy o podanie parametrów pracy - wydajność , wysokość podnoszenia. W przypadku Z.H. do celów mieszanych proszę o podanie średnicy DN rurociągu na cele bytowe w celu doboru MOIB ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami dokumentacji.

W projekcie zastosowano dwa hydrofony. Jeden umieszczony w budynku obsługujący wewnętrzną instalację wodociągową i hydrantową oraz drugi umieszczony w zewnętrznym zbiorniku wody pożarowej.

Parametry techniczne hydroforów:

1. Wewnętrzny: wydajność: 16,1 m³/h
wysokość podnoszenia: 48,5 mH₂O
2. Zewnętrzny: wydajność: 72 m³/h
wysokość podnoszenia: 25,2 mH₂O

Pytanie nr 614

Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę o parametrach jak w załączonej specyfikacji technicznej?
(w załączeniu specyfikacja techniczna zgrzewarki)

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 615 - Dotyczy załącznika 5

Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia wsadu do mycia dezynfekcji wiertel stomatologicznych z możliwością umieszczenia łącznie 70 szt.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Załącznik:

specyfikacja techniczna zgrzewarki (pytanie i odpowiedź 614)