



Szczegół "A"
Skala 1:20




Konstrukcja w miejscach
rozbiórki nawierzchni z brukowca
Skala 1:20



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 3cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.5kg/m²
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 1-2 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 20cm
Istniejący teren

Przekrój normalny drogi gminnej w Nowej Hucie
Skala 1:50



Usługi Projektowe Łukasz Damps
os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Investycja	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy			
Adres	Działki nr ew. 140, 161 obręb Nowa Huta			
Tytuł rysunku	Przekrój normalny - Droga gminna w Nowej Hucie			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża
Opracował	mgr inż. Łukasz Damps			Skala
Projektował	mgr inż. Karol Kotłowski	POM/0096/POOD/12		Nr rysunku
Sprawdził				Stadium
Investor	Gmina Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy			
				Data
				Nr egz.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 3cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.5kg/m²
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 1-2 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 20cm
Istniejący teren