

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA MOSTOWA

Przebudowa i budowa ulicy Targowej w miejscowości Skrwilno - przepust w km 0+228,64

Lp.	Pozycja ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość całkowita
1	2	3	4	7
1	ST 08.00.00	Prace geodezyjne	x	x
		<i>Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego</i>	rycz.	1
	ST 08.01.00	Prace rozbiórkowe	x	x
2	ST 08.01.02	Prace rozbiórkowe	x	x
		<i>rozbiórka ścian czołowych przepustu</i>	m ³	5
		<i>rozbiórka przepustu fi50cm</i>	m	13.4
		<i>rozbiórka istniejących balustrad i ogrodzeń</i>	kg	642
	ST 08.11.00	Fundamentowanie	x	x
3	ST 08.11.01	Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem	x	x
		<i>wykonanie wykopu</i>	m ³	101
4	ST 08.11.02	Zasypanie wykopów oraz nasypy wraz z zagęszczeniem	x	x
		<i>zasyпка inżynierska nad konstrukcją z blach falistych</i>	m ³	100
	ST 08.12.00	Zbrojenie betonu	x	x
5	ST 08.12.01	Zbrojenie betonu stalą	x	x
		<i>przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych</i>	kg	290
		<i>przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji oporowej</i>	kg	347
	ST 08.13.00	Beton konstrukcyjny	x	x
6	ST 08.13.01	Beton fundamentów	x	x
		<i>fundament ściany oporowej C30/37</i>	m ³	3
7	ST 08.13.07	Beton ścian oporowych	x	x
		<i>wykonanie ściany oporowej z betonu C30/37</i>	m ³	4
8	ST 08.13.22	Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania	x	x
		<i>wykonanie chodego betonu klasy C12/15</i>	m ³	1
9	ST 08.13.32	Prefabrykaty gzymsowe polimerobetonowe	x	x
		<i>zakup i montaż prefabrykowanych elementów gzymsowych</i>	m	7
	ST 08.14.00	Konstrukcje stalowe	x	x
10	ST 08.14.01	Ustrój stalowy o przekroju skrzynkowym/łukowym z blachy faliastej ocynkowanej o dużej sztywności	x	x
		<i>zakup i montaż konstrukcji nośnej stalowej o przekroju kołowym z blachy faliastej ocynkowanej o dużej sztywności - nad wodą</i>	m	16.5
	ST 08.15.00	Izolacje	x	x
11	ST 08.15.01	Izolacja powłokowa asfaltowa układana na zimno	x	x
		<i>zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych preparatem bitumicznym</i>	m ²	14
12	ST 08.15.04	Izolacja nawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego	x	x
		<i>nawierzchnia na gzymsie muru oporowego</i>	m ²	3
	ST 08.19.00	Elementy zabezpieczające	x	x
13	ST 08.15.04	Balustrady i poręcze	x	x
		<i>montaż i wytworzenie balustrady stalowej "szczelinkowej" o wys. h=1200mm</i>	kg	280
	ST 08.20.00	Inne roboty mostowe	x	x
14	ST 08.20.01	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	x	x
		<i>zabezpieczenie pow. bocznych ścian oporowej - powłoka elastyczna</i>	m ²	13.6
15	ST 08.20.21	Umocnienie brzegów i dna cieku	x	x
		<i>wykonanie palików drewnianych</i>	szt.	127
		<i>roboty ziemne przy regulacji cieku</i>	m ³	27
		<i>wykonanie umocnienia kamieniem polnym na zaprawie</i>	m ²	55
	ST 08.20.41	Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych obiektów	x	x
16		<i>wykonanie znaków wysokościowych</i>	szt.	4