



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 21.07.2023 r.

Nr referencyjny: OZ-091/54/IPU-9/2023

### **DO WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja (docieplenie) budynku magazynu (nr inw. 710-104) i przybudówki kantoru (nr inw. 714-109) na terenie bazy przy ul. Hryniewieckiego 1 w Szczecinie”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału VIII ust. 2 SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), pn.: „Termomodernizacja (docieplenie) budynku magazynu (nr inw. 710-104) i przybudówki kantoru (nr inw. 714-109) na terenie bazy przy ul. Hryniewieckiego 1 w Szczecinie”, udziela następujących wyjaśnień:

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót

#### **Pytanie nr 1:**

1. Roboty przygotowawcze:

- Wykonanie ogrodzenia placu budowy

**Jaki obszar (powierzchnia, wymiary placu ) powinien być objęty ogrodzeniem?**

#### **Odpowiedź:**

Powierzchnię i wymiary placu powinien określić Wykonawca. Teren powinien być wygradzony tak aby zapewnić możliwość realizacji prac budowlanych oraz bezpieczeństwo zarówno pracownikom pracującym przy ww. zamówieniu jak i użytkownikom termomodernizowanego obiektu oraz osobom korzystającym z terenu bazy przy ul. Hryniewieckiego nr 1. Wymiary magazynu nr IV: 18,7 x 31 m, wymiary przybudówki 9,2 x 5,3 m. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy wizję lokalną.

Uwaga:

W trakcie wykonywania prac należy zachować przejezdność drogi przy elewacji zachodniej magazynu.

#### **Pytanie nr 2:**

2. Stolarka okienna i drzwiowa:

- Wymiana stolarki okiennej przybudówki na nową z profili PCV (wymiana stolarki okiennej przybudówki na nową z profili PCV (wym. ok.145x145cm – 3 szt., 60x105cm (przy drzwiach wejściowych) – 1szt.), współczynnik przenikania ciepła okien na poziomie 0,9 W/m<sup>2</sup>K, kolor uzgodnić z Zamawiającym;

**Kierunek otwierania okien? Jaki kolor okleiny zewnętrznej oraz wewnętrznej?**

**Odpowiedź:**

Okna dwuskrzydłowe, gdzie jedno skrzydło jest rozwierno-uchylne, a drugie rozwierno. Kolor zewnętrzny antracyt, wewnętrzny biały. Okno nieotwierane 60x105cm (przy drzwiach wejściowych) razem z drzwiami wejściowymi aluminiowe, kolor antracyt.

**Pytanie nr 3:**

2. Stolarka okienna i drzwiowa:

- wymiana drzwi wejściowych do przybudówki (wym. ok. 90x200cm), współczynnik przenikania ciepła drzwi na poziomie 1,3 W/m<sup>2</sup>K, kolor uzgodnić z Zamawiającym;

**Kierunek otwierania drzwi? Klasa bezpieczeństwa? Klasa odporności ogniowej? ? Jakie akcesoria usprawniające powinny zawierać drzwi wejściowe (samozamykacze, napędy, domofon, kontrolę dostępu)?**

**Odpowiedź:**

Ślusarka drzwiowa wraz z oknem z boku (60x105cm). Drzwi lewe pełne, otwierane na zewnątrz, kolor: antracyt. Klasa drzwi min. RC3. Przy drzwiach zamontować dzwonek.

**Pytanie nr 4:**

2. Stolarka okienna i drzwiowa:

- wymiana bramy wjazdowej/wejściowej do magazynu (elewacja północna)  
– wym. ok. 360x370cm, współczynnik przenikania ciepła bramy na poziomie 3,0 W/m<sup>2</sup>K, kolor uzgodnić z Zamawiającym;

**Sposób otwierania bramy? Jakie akcesoria usprawniające powinna zawierać brama wjazdowa (samozamykacze, napędy, domofon, kontrolę dostępu)?**

**Odpowiedź:**

Brama dwuskrzydłowa (wyposażona w drzwi wejściowe) z blachy stalowej ocieplona, kolor antracyt. Typ bramy taki jak wymieniona brama w elewacji południowej.

**Pytanie nr 5:**

6. Strefa wejściowa do przybudówki.

- montaż oświetlenia zewnętrznego wodoszczelnego nad wejściem, z czujnikiem ruchu i zmierniczu;

**Czy ww. osprzęt elektryczny będzie zasilany z istniejącej instalacji elektrycznej?**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

8. Roboty pozostałe:

- montaż oświetlenia zewnętrznego wodoszczelnego nad bramami/wejściami, z czujnikiem ruchu i
- Czy ww. osprzęt elektryczny będzie zasilany z istniejącej instalacji elektrycznej?**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 7:**

8. Roboty pozostałe:

- zakup i montaż nowej gotowej wiaty stalowej; wymiar ok. 5x3m (kolorystyka i rodzaj wiaty do uzgodnienia z Zamawiającym);

**Rodzaj wiaty oraz kolorystyka?**

**Odpowiedź:**

Rodzaj i kolor wiaty jak na zdjęciu poniżej. Uwaga: kierunek spadku dachu od budynku lub zamontować odwodnienie.

