

**Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich
w Bydgoszczy na os. Bocianowo- Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO**

kosztorys ofertowy

Lp	Nr spec. tech.	Wyszczególnienie robót	j.m	Plano wana ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej średniej grub. 8 cm z odwozem na wskazane miejsce do 15 km	m ²	240		
2	D 01.02.04	Rozbiórka krawężników beton. 15x30x100 cm z lawą betonową i oporem, z odwozem na odl. 15 km (do zagospodarowania przez Wykonawcę),	m	85		
3	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników (zakładana grubość 8 cm) - zagospodarowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie	m ²	360		
4	D 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości średnio 20 cm (pod powierzchnią rozebranej jezdni bitumicznej)	m ²	80		
5	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głębokość 20 cm (pod powierzchnią rozebranego chodnika)	m ²	275		
6	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	355		
7	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na lawie betonowej C-16/20 o wym. 20x15 cm z oporem 15x35 cm - krawężnik wystający, ukośny i wtopiony	m	100		
8	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na lawie bet. C8/10 o wym. 13x10cm z oporem 10x25cm	m	115		
9	D 04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm pielęgnacja podbudowy wodą i piaskiem	m ²	355		
10	D 08.02.01	Ułożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50cm gr 7 cm - układanych w karo - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	355		
11	D.05.03.05a	Uzupełnienie nawierzchni jezdni asfaltobetonem AC 0/11 po wymianie krawężnika gr. 5cm wraz ze skropieniem emulacją szybko rozpadową 0,5 kg/ m2	m ²	50		
12	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek urządzeń podziemnych z wymiana uszkodzonych na żeliwne (z zasobów gestorów sieci)	szt.	4		
13	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych z wymianą uszkodzonych studni (z zasobów gestora sieci)	szt	6		
14	D 03.02.02	Regulacja z wymianą wpustów ulicznych na typ D-400 z kratką z żeliwa szarego na zawiasach	szt	1		
15	Załącznik 1 i 2	Rewaloryzacja terenów pod zieleń (zgodnie z wytycznymi WGK)	kpl	1		
16	Załącznik 3	Mała architektura - ławki	szt.	4		
17	Załącznik 4	Mała architektura - śmietniki	szt.	1		
18	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - białe	m ²	30		
19	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - czerwone	m ²	24		
20	D 08.02.01a	Montaż płytek strukturalnych 30x30 gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 (polimerobeton)	m2	8		
21	D 07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego wg zestawienia zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (łącznie z ustawieniem tablicy informacyjnej BBO)	kpl	1		
22	D 07.02.01	Tymczasowe oznakowanie ruchu pieszego i kołowego na czas trwania robót - opracowanie i uzgodnienie projektu po stronie Wykonawcy	kpl	1		
23		Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1		
Razem kosztorys netto						
Podatek% VAT						
Razem kosztorys brutto						

.....
data

.....
podpi