

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR-W 4-01	Analogia: Zabezpieczenie okien folią PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	6.10	m <sup>2</sup>	6.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.10</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	15	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	KNR 4-01	Analogia: Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-07	4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNNR-W 3	Analogia: Skucie płytek ceramicznych ze ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	28.04	m <sup>2</sup>	28.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.04</b>
7	KNR 4-01	Analogia: Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	1.54	m <sup>3</sup>	1.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.54</b>
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	0.72	m <sup>3</sup>	0.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.72</b>
9	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	17.34	m <sup>2</sup>	17.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.34</b>
10	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-02	13.40	m <sup>2</sup>	13.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
11	KNR-W 4-01	Analogia: Wykucie gniazd pod nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
d.1	0347-03	4	gniazd.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
12	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	3.44	m <sup>3</sup>	3.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.44</b>
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	13.40	m <sup>2</sup>	13.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
14	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 8 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	1.07	m <sup>3</sup>	1.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.07</b>
15	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	1.61	m <sup>3</sup>	1.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.61</b>
<b>2</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
16	KNR-W 2-02	Nadproże prefabrykowane nad otworem drzwiowym	m		
d.2	0147-01	3.0	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-01	0.32	m <sup>3</sup>	0.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.32</b>
18	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.2	0120-02				
	0120-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.68	m <sup>2</sup>	13.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.68</b>
19	KNNR-W 3 d.2 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach 67.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.55</b>
20	KNNR-W 3 d.2 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
21	KNNR 2 d.2 1201-01	Analogia: Wylewka samopoziomyjąca wyrównawcza pod izolację o gr. do 1cm 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
22	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
23	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
24	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
25	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
26	KNR-W 2-02 d.2 0616-07	Analogia: Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych taśmą dylatacyjną na styku połączenia ściany z posadzką 23.18	m m	 23.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.18</b>
<b>3</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
27	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Analogia: Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone wraz z listwami maskującymi - do skrzydła drzwiowego o szerokości 90cm 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
28	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Analogia: Skrzydło drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
29	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 67.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.55</b>
30	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 67.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.55</b>
31	KNR 2-02 d.3 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą 67.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.55</b>
32	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 5.56+5.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.92</b>
33	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
34	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
35	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 12.73+5.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.09</b>
36	KNNR 2 d.3 1001-05	Analogia: Tynki wewnętrzne mozaikowe na ścianach płaskich 5.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.56	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.56</b>
37	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		12.73	m <sup>2</sup>	12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
38	NNRNKB d.3 202 2806-05	Analogia: Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		12.73	m <sup>2</sup>	12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
39	KNR 2-17 d.3 0137-01	Analogia: Montaż wentylatorów wyciągowych do przewodów wentylacyjnych o średnicy fi 100	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40	KNR-W 2-02 d.3 1029-05	Ścianki ustępowe kabin sanitarnych z płyt hpl (dla dwóch kabin w tym dla kabin dla osób niepełnosprawnych) systemowe o wysokości około 2,20 m	m <sup>2</sup>		
		7.11	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
<b>4</b>	<b>45332000-3</b>	<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
41	KNR 4-02 d.4 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0	kpl.		
		m <sup>2</sup>	kpl.	2.00	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
42	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
43	KNR 4-02 d.4 0235-02	Demontaż bidetu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
45	KNR 4-01 d.4 0345-07	Analogia: Przebicie otworów w stropach o grub. do 30 cm przy użyciu wiertnicy mechanicznej (pod podejścia kanalizacyjne)	otw.		
		5	otw.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
46	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm (dla niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
48	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany (dla niepełnosprawnych)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
50	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych (dla niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
51	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
52	KNR 2-02 d.4 1218-03	Analogia: Dostawa i montaż stałych i odchylanych uchwytów ze stali nierdzewnych dla osób niepełnosprawnych przy umywalce (2 szt) i ustępie (2 szt)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
53	KNR 4-01 d.4 0322-01	Analogia: Dostawa i montaż lustra uchylnego dla niepełnosprawnych w konstrukcji ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54	KNR 2-15 d.4 0112-01	Analogia: Zawory przelotowe spustowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-15 d.4 0112-01	Analogia: Zawór czerpakny spustowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
56	KNR 2-15 d.4 0205-04	Analogia: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm (pod stropem - podejście pod sedes) z łączeniem metodą wciskową	m		
		13.50	m	13.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.50</b>
57	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm (pod stropem i na ścianach - podejście pod umywalkę) z łączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
58	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
59	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
60	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		24	m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
61	KNR 4-01 d.4 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m		
		24	m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
62	KNR 4-01 d.4 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
63	KNR 4-01 d.4 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
64	KNR 4-01 d.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
65	KNR 0-34 d.4 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
		33	m	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
66	KNR 4-01 d.4 0121-01	Analogia: Punkty stałe w rurociągach o śr. zewnętrznej do 20 mm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
67	KNR 4-01 d.4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy	prób.		1.00
		1			
		33	m	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
68	KNR 4-01 d.4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
69	KNR 4-01 d.4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
70	KNR 2-15 d.4 0121-01	Analogia: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. min 80 dm3 wraz z montażem osprzętu i oprzyrządowania	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
71	KNR 4-01 d.4 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		8	m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
72	KNR 4-01 d.4 0412-01	Analogia: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (w tym 1 szt zawór termostatyczny)	szt.		
		6	szt.	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
73	KNNR 4 d.4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
74	KNNR 4 d.4 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>5</b>	<b>45310000-3</b>	<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
75	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60	m	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
76	KNNR 5 d.5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		60	m	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
77	KNNR 5 d.5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		60*0.05*0.05	m <sup>3</sup>	0.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.15</b>
78	KNNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m		
		24	m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
79	KNNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
80	KNNR 5 d.5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		7	szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
81	KNNR 5 d.5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		7	szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
82	KNNR 5 d.5 0307-01	Łączniki uniwersalne pojedyncze i podwójne	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
83	KNNR 5 d.5 0307-01	Łączniki przyzywowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
84	KNNR 5 d.5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe przykręcane (pojedyncze i podwójne)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
85	KNNR 5 d.5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane lub zawieszane - z ledowym źródłem światła	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
86	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>