



Przekrój podłużny


Rzut



- przepływ nominalny: 440 dm³/s
 - przepływ maksymalny: 4400 dm³/s
 - średnica wewnętrzna korpusu: 5600 mm
 - średnica zewnętrzna korpusu: 5560 mm
 - maksymalna średnica wlotu/wylotu: 1600 mm
 - pojemność magazynowania osadu: 76230 dm³
- Właściwości materiałów:
- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
 - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
 - nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
 - stopień mrodozopuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
 - stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
 - stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
 - wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
 - zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Posadowienie zbiornika:

- elementy przełabytkowane układać na warstwie niezagęszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca się posadowienie zbiornika na płycie fundamentowej (wymiarzy płyty oraz jej zbrojenie wg odrębnej dokumentacji)

<div></div>		
PROJEKTOWANIE I WYKONANSTWIO		
MONIKA KOWALCZYK		
ULICA MICHAŁA HUBEGO 26		
77-400 ZŁOTÓW		
STADIUM:		
POZWOLENIE WODNOPRAWNE		
OBJEKT: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. ZBOŻOWA, LAWENDOWA, PSZENICZNA, RZEPAKOWA W CZŁUCHOWIE		
ADRES: Gmina Miejska Człuchów, ul. Żołnierska 14a, 12-030 Człuchów, Powiat Człuchowski, woj. kujawsko-pomorskie, 85-000 Człuchów, NIP: 142-138-1240, KRS: 148723-9812, REGON: 108047-108047-108047-128172, 148747-148747-148747-101172, 101171-101171-101171-108048-1845-105-8471-290-20012		
INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. MONIKA KOWALCZYK		
w sp. inst. w zakresie szer. instalacji i urz. ciepłych, wentyl. i gazowych wod. i kanal. do proj. i bud. robotami bud. bez ogr.		
NAZWA RYSUNKU		
BRANŻA: SANITARNIA		
SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:50	10.2020 r.	4