

Wysokosprawny separator lamelowy:

- przepływ nominalny: 440 dm³/s
- przepływ maksymalny: 4400 dm³/s
- wymiary wewnętrzne korpusu: 5000x4600 mm
- wymiary zewnętrzne korpusu: 5360x4960 mm
- maksymalna średnica wlotu/wylotu: 1600 mm
- pojemność części osadowej: 2160 dm³
- pojemność magazynowania oleju: 6800 dm³


Właściwości materiałowe:


- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Posadowienie zbiornika:

- elementy prefabrykowane układane na warstwie niezagęszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca się posadowienie zbiornika na płycie fundamentowej (wymiary płyty oraz jej zbrojenie wg odrębnej dokumentacji)

Przekrój podłużny



<div></div>	
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MONIKA KOWALCZYK ULICA MICHAŁA HUBEGO 26 77-400 ZŁOTÓW	
STADIUM: POZWOLENIE WODNOPRAWNE	
OBJEKT: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. ZBOŻOWA, LAWENDOWA, PSZENICZNA, RZEPAKOWA W CZŁUCHOWIE	
ADRES: Gmina Miejska Człuchów, ul. Żołnierska, Ławendowa, Pszeniczna, Rzepakowa, Kamienica - jednostka ewidencyjna 2303041.1, miasto Człuchów, obrot: 0001 Człuchów, do nr ew. 1235, 1240, 1241, 183/50, 183/23, 981/2, 188/57, 1080/51, 1080/51, 1080/60, 1080/61, 1281/3, 188/47, 188/61, 1011/2, 1011/7, 1010/7, 1078/10, 1080/58, 184/5, 765, 84/7, 290, 200/12	
INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. MONIKA KOWALCZYK	ZAP/0229/PWOS/13 w sp. inst. w zakresie śled. instalacji i urz. ciepłych, wentyl. gazowych, wod. i kanał. do proj. i kier. robótami bud. bez ogr.
NAZWA RYSUNKU	
Separator lamelowy	
BRANŻA: SANITARNIA	NR RYS. 5
SKALA: 1:50	DATA: 10.2020 r.