



- WYKONCZENIE PODŁÓG**
- WP-01 Płytki dywanowe - kolor niebieski
 - WP-02 Płytki dywanowe - kolor szary
 - WP-03 Płytki dywanowe - kolor antracytowy
 - WP-04 Płytki dywanowe - kolor czerwony
 - WP-05 Posadzka dekoracyjna gładka - kolor niebieski
 - WP-06 Posadzka dekoracyjna gładka - kolor jasny szary
 - WP-07 Posadzka dekoracyjna gładka - kolor ciemny szary
 - WP-08 Posadzka dekoracyjna gładka - kolor czerwony
 - WP-10 Płytki ceramiczne 60x60 - kolor szary (cementowy)
 - WP-11 Płytki ceramiczne 60x30 - kolor ciemny szary
 - WP-12 Płytki gresowe - kolor jasny szary
- WYPOSAŻENIE**
- AR-01 Umywalka ceramiczna z syfonem i baterią
 - AR-02 Miska ustępowa ceramiczna ze stelażem
 - AR-04 Pisuar ceramiczny z syfonem
 - AR-05 Wpust odwodnienia punktowego z syfonem
 - AR-06 Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych z syfonem, baterią i poręczami
 - AR-07 Miska ustępowa ceramiczna dla niepełnosprawnych z poręczami i stelażem
 - AR-08 Zlew gospodarczy z syfonem i baterią
 - AR-09 Zlew gospodarczy z syfonem i baterią

TABELA REWIZJI (WSZYSTKIE ZMIANY)

ZMIANA POZIOMU ±0.00 BUDYNKU
Z 1 PODNIESIENIE CAŁEGO BUDYNKU O 30 CM. PO ZMIANIE ±0.00=86.55 (BYŁO 86.55)
uwaga jeżeli pojawia się informacja, że poziom ±0.00=86.55 należy przyjąć, że jest to pomyłka w projekcie

ZMIANY W ZAKRESIE OKIEN W OSI E I F
ZO 1 POWIĘKSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH NA KONDYGNACJI 2, W OSI E, POMIĘDZY OSIAMI 3 I 5 (3 SZT.)
ZMIANA CHARAKTERYSTYKI OKNA O8-P3 WG ZESTAWIENIA STOLARKI
ZO 2 ZMIANA CHARAKTERYSTYKI OKNA O8-P1 WG ZESTAWIENIA STOLARKI
ZO 3 NA KONDYGNACJI 2, W OSI E, POMIĘDZY OSIAMI 15 I 17 DODANO 2 OTWORY OKIENNE, 1 OTWÓR PRZESUNIĘTO
ZMODYFIKOWANO TYP STOLARKI UMIESZCZONEJ W TYCH OTWORACH (O8-P3) W ZAKRESIE WYMIARÓW, FUNKCJONALNOŚCI I WYMÓGÓW POŻAROWYCH ORAZ DODANO UWAGĘ O WYMOGU DLA SZKLEŃIA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
ZO 4 ZMIANA CHARAKTERYSTYKI OKNA W SPIKERCE ORAZ USUNIĘCIE JEDNEJ ŚCIANKI Z OKNEM O11 WG ZESTAWIENIA STOLARKI

ZMIANA POLEGAJĄCA NA WPROWADZENIU DWÓCH BALKONÓW NA WIDOWNI
ZB WPROWADZENIE PŁYT BALKONÓW PZB-2 ORAZ PZB-3 GRUB. 10 CM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (2 SZT. PZB-2, 2 SZT. PZB-3) WSPARTYCH NA BELKACH ORAZ ŚCIANKACH ŻELBETOWYCH
ZB 1 WPROWADZENIE ŚCIANEK ŻELBETOWYCH OSŁANIAJĄCYCH ŚCZ-9 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ZB 2 POSZERZENIE STOPNI NA TRYBUNIE DO KRAWĘDZI ŚCIANEK OSŁANIAJĄCYCH (BALKONU)
ZB 3 USUNIĘCIE BALUSTADY B5 TYP "A" (1 SZTUKA PRZY KAŻDYM BALKONIE-ŁĄCZNIE 2 SZT.)
ZB 4 MODYFIKACJA BALUSTADY B4 TYP "A" 1 ODCINEK USUNIĘTY, 2 ODCINKI ZAMIENIENIE NA POCHWYTY I WYDŁUŻONE (ILOŚĆ J.W.)
ZB 5 USUNIĘCIE BALUSTADY B2 TYP "E" ZA BLOKAMI NR 2 I 4 ORAZ PODWYŻSZENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ DO PŁYTY BALKONU ŚCZ-7 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (ILOŚĆ J.W.)
ZB 6 USUNIĘCIE FRAGMENTU BALUSTADY B2 TYP "A" PODWYŻSZENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ DO PŁYTY BALKONU ŚCZ-8 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (ILOŚĆ J.W.)
ZB 7 USUNIĘCIE FRAGMENTU BALUSTADY B3 TYP "D" PODWYŻSZENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ DO PŁYTY BALKONU ŚCZ-8a WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (ILOŚĆ J.W.)
ZB 8 ZWNIŻSZONO GŁĘBOKOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ PODĄŁ BALKONAMI DO 15 CM
ZB 9 DODANO SIEDZISKA WG ZESTAWIENIA (34 x 2= 68 szt.)
ZB 10 DODANO BALUSTADĘ B3 WG ZESTAWIENIA
ZB 11 WZMOCNIENIE PODCIĄGU POPRZECZ DODANIE DODATKOWEGO SŁUPKA W POMIESZCZENIU 0.9, W OSI G, POMIĘDZY OSIAMI 16 I 17 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ZMNIJSZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZENIA I KONDYGNACJI

ZMIANY W POMIESZCZENIACH 2.10. DOWODZENIA I NADZORU I 2.15. SPIKERKA
ZS 1 DODANIE FRAGMENTU ŚCIANKI DZIAŁOWEJ I DRZWI DW7- ZMNIJSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZENIA 2.15. SPIKERKA
ZS 2 USUNIĘCIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ- ZWIEKSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZENIA 2.10. KONTROLI I NADZORU

ZMIANY W ARANŻACJI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI 0
(0.1. KLATKA SCHODOWA, 0.35. PRZEPOMPOWNA, 0.39. POMIESZCZENIE OCHRONY)
ZP 1 LIKWIDACJA POMIESZCZENIA 0.35. PRZEPOMPOWNA, USUNIĘCIE WPUSZCÓW I SPADKÓW W POSADZCE, USUNIĘCIE WYMAGU WYDZIWIENIA PRZÓD POMIESZCZENIA, ZMIANA DRZWI Z DW1 NA DW1
ZP 2 PRZENIESIENIE POMIESZCZENIA 0.39. W MIEJSCE POMIESZCZENIA 0.35. PRZEPOMPOWNA
ZP 3 USUNIĘCIE FRAGMENTU ŚCIANY NOŚNEJ W OSI 12b POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI 0.1 I 0.39, ZASTĄPIENIE JEJ PODCIĄGIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, POWIĘKSZENIE POMIESZCZENIA 0.1. KLATKA SCHODOWA O POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0.39. -ZMIANA POWIERZCHNI POMIESZCZENIA 0.1. ORAZ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ KONDYGNACJI ZE WZGLĘDU NA USUNIĘCIE ŚCIANY (WG ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ)
ZP 4 USUNIĘCIE DRZWI DW1 I ZAMUROWANIE OTWORU POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI 0.1 I 0.13.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POWIERZCHNIA [m ²]
2.1.	KLATKA SCHODOWA	21.60
2.2.	SZYB WINDY	2.99
2.3.	BIURO I	21.94
2.4.	BIURO II	22.97
2.5.	BIURO III	23.28
2.6.	BIURO IV	19.82
2.7.	KOMUNIKACJA BIUR	105.82
2.8.	KOMUNIKACJA	55.86
2.9.	SALA VIP	11.51
2.10.	POM. DOWODZENIA I NADZORU	11.51
2.11.	WC MĘSKI	4.59
2.12.	WC DAME	9.41
2.13.	POM. SOCJALNE Z ANEKSEM PORZĄD.	11.64
2.14.	POM. DOW. I NADZ. CZĘŚĆ WYDZIWIENIA	9.41
2.15.	SPIKERKA	5.26
2.16.	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	5.26
		366.88