
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego leśniczówki Zielkowo
ADRES INWESTYCJI : Zielkowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Iława
ADRES INWESTORA : 14-200 Iława, Smolniki 30

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana pokrycia dachowego				
1 d.1	KNR 4-01 0511-02 analogia	Rozebranie pokrycia z płyt onduline falistych	m ²	191.808		
2 d.1		Utylizacja pokrycia wraz z transportem i kartą przeka-t zania odpadu	t	0.400		
3 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łał ponad 24 cm	m ²	191.808		
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu, materiałów z rozbiórki oraz śmie-m3 ci wraz z utylizacją	m ³	1.199		
5 d.1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie de- sek gr. 32 mm	m	21.600		
6 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie de-m sek gr. 32 mm	m	14.400		
7 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułozienie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z mem-brany paroporzepuszczalnej	m ²	191.808		
8 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o roz- stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	191.808		
9 d.1	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek wiatrowych	m	28.800		
10 d.1	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w ar- ku- szach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m ²	191.808		
11 d.1	KNR 0-15II 0521-01	Ułozienie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej	mb	13.320		
12 d.1	NNRNKB 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m	26.640		
13 d.1	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z bla-m chy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m	7.200		
14 d.1	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu do 25 cm	m ²	19.620		
15 d.1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowekol. wysokości do 8 m	kol	6.000		
16 d.1	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smaro-m2 wania preparatami olejowymi	m ²	164.776		
2		Podłoga				
17 d.2	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	96.305		
18 d.2	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - śle- pych pułapów	m ²	96.305		
19 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu, materiałów z rozbiórki oraz śmie-m3 ci wraz z utylizacją	m ³	14.446		
20 d.2	KNR 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania po- nad 5 m2 - belki stropowe i podsufitka od góry	m ²	134.827		
21 d.2	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smaro-m2 wania preparatami solowymi	m ²	134.827		
22 d.2	KNR 4-01 0411-04 analogia	Podłoga z desek niestругanych o grubości 32 mm	m ²	96.305		
23 d.2	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smaro-m2 wania preparatami solowymi	m ²	96.305		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: