

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SR ŻNIN

1.	Biurko narożne 1600/700/110/530/750	szt	3
2.	Biurko narożne- lada 1600/1600/750	szt	1
3.	Nadstawka na dwa biurka 350/2400/330	szt	1
4.	Kontener mobilny z trzema szufladami plus szuflada piórnikowa	szt	4
5.	Kontener mobilny z drzwiami	szt	4
6.	Półka pod klawiaturę	szt	4
7.	Podstawa pod stację dysków	szt	4
8.	Przesłona covidowa szyba bezpieczna dl. 2400 (wykorzystanie istniejących słupków)	kpl.	1

### Poz.1

Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Biurko na konstrukcji płycinowej. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka i wyposażone w ślizgacze. Wszelkie połączenia w biurkach wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. W blacie otwory na przewody kablowe w miejscu wskazanym przez zamawiającego z zaślepką.

### Poz.2

Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Biurko na konstrukcji płycinowej. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka i wyposażone w ślizgacze. Wszelkie połączenia w biurkach wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. W blacie otwory na przewody kablowe w miejscu wskazanym przez zamawiającego z zaślepką.

### Poz.3

Nadstawka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Błat grubości 28mm. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym grubości 18mm zapewniającym sztywność oraz stabilność nadstawki. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Nadstawka przymocowana do blatów biurek.

### Poz.4

Kontener wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Górna szuflada wyposażona w piórnik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szuflada na prowadnicach łożyskowanych pełnego wysuwu. Kontener posiada kółka umożliwiające swobodne przesuwanie. Korpus, czoła oraz plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.

### Poz.5

Kontener wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Kontener posiada drzwi zamykane na zamek wraz z uchwytem rozstaw 128mm. Posiada kółka umożliwiające swobodne przesuwanie. Korpus, drzwi oraz plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.

### Poz.6

Klawiatura wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Prowadnice rolkowe.

### Poz.7

Podstawa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Wyposażona w kółka obrotowe umożliwiające swobodne przesuwanie.

Poz.8

Przesłona covidowa - szkło bezpieczne klejone gr.6,1mm – przesłona zamontowana na istniejącej konstrukcji.

**Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych.**

**Elementy płycinowe mebla tj. boki szaf, fronty, półki, wieńce, blaty itp. charakteryzują się odpornością na odrywania obrzeża nie mniejszą niż 1,3MPa zgodnie z procedurą PN-EN ISO 4624 oraz PN-EN 311:2004. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez niezależną jednostkę. Sprawozdanie dołączone wraz z ofertą.**

**Wymagane atesty, certyfikaty, sprawozdania dołączone wraz z ofertą i nie podlegają uzupełnieniu. Brak dołączenia wymaganych dokumentów do oferty skutkuje jej odrzuceniem.**

**Przed rozpoczęciem realizacji należy ustalić z zamawiającym szczegóły mebli oraz kolorystykę.**