

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

45261400- Pokrywanie

45210000- Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWES : REMONT DACHU

ADRES INWES : UL.JÓZEFOWSKA 31A-33A, KATOWICE

INWESTOR : KZGM,KATOWICE

SPORZĄDZIŁ KALK : JOLANTA SIUDYKA

Jerzy Wysocki

DATA OPRACOWAN : 01.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	gzyms 0.80*65	m ²	52.000	
		okap 0.30*65	m ²	19.500	
		nakrywy ogniomuru 0.50*14	m ²	7.000	
		0.80*14	m ²	11.200	
		listwy dociskowe 4.758	m ²	4.758	
				RAZEM	94.458
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	21*6	m	126.000	
				RAZEM	126.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	32.2*2	m	64.400	
				RAZEM	64.400
4	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	89.7	m ²	89.700	
				RAZEM	89.700
5	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	387.40*20%	m ²	77.480	
				RAZEM	77.480
6	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-04	126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
8	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	64.4	m	64.400	
				RAZEM	64.400
9	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0524-08	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0508-09	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0528-06	4*6	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-01	Montaż listew kominowych z ocynku z nacięciem rowka w kominach-anologia	m		
d.1	0531-09	59.72	m	59.720	
				RAZEM	59.720
13	KNR 2-02	Uszczelnienie listew kominowych masa sikaflex	m		
d.1	0617-06	59.720	m	59.720	
				RAZEM	59.720
14	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę	m ²		
d.1	0514-01	387.4*20%	m ²	77.480	
				RAZEM	77.480
15	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.1	0519-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		387.40	m ²	387.400	
				RAZEM	387.400
16	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
d.1	0519-04	35.888	m ²	35.888	
				RAZEM	35.888
17	KNR 4-01	Uzupełnienie włazów kominarskich	szt.		
d.1	0415-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0535-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-01	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	szt.		
d.1	0532-09	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-02	Wstawienie czyszczaka o śr. 120 mm	szt.		
d.1	0214-09				
	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21		Utylizacja i wywóz papy	t		
d.1	kalk. własna	0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
22	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-04	(0.40+1.24)*2*0.85	m ²	2.788	
		(0.40+2.34)*2*1.24	m ²	6.795	
		(0.40+1.00)*2*1.30	m ²	3.640	
		(0.40+1.04)*2*0.90	m ²	2.592	
		(0.40+1.59)*2*1.27	m ²	5.055	
		(0.40+1.04)*2*0.98	m ²	2.822	
		(0.40+1.00)*2*0.54	m ²	1.512	
		(0.40+0.75)*2*1.34			
		(0.40+1.06)*2*0.90	m ²	2.628	
		(0.40+0.80)*2*0.80	m ²	1.920	
		(0.40+0.75)*2*1.25	m ²	2.875	
				RAZEM	32.627
23	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	32.627	m ²	32.627	
				RAZEM	32.627
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	32.627	m ²	32.627	
				RAZEM	32.627
25	KNR 4-01	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą (wys. kołnierza 0,30 cm. nakrywa kominów)	m ²		
d.1	0531-02	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m ²		
d.1	0519-05	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
27		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Instalacja odgromowa			
28	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie	szt.		
d.2	0702-03	170	szt.	170.000	
				RAZEM	170.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-03 d.2 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
30	KNR 4-03 d.2 0711-08	Wymiana złączy odgałęźnych trzywylotowych instalacji odgromowych 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
31	KNR 4-03 d.2 0711-07	Wymiana złączy odgałęźnych dwuwylotowych instalacji odgromowych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000