


ciąg pieszo-rowerowy / droga dla rowerów



A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC B S 50/70 w kolorze naturalnym	5 cm	30 cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/3,5 mm	15 cm	
	Warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85?5 ,U?3	10 cm	

Nazwa inwestycji	"Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Bydgoszczy" przekrój poprzeczny		Kreślił Karolina Mazur	
	Zadania w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego:		Sprawdzał Marek Stanek	
	1. Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwisłanskie (Program BBO) 2. Wielka Petla Fordonu - IV etap (Program BBO)		Skala 1:250	Nr rys. 2