

PRZEDMIAR ROBÓT 203-00-007

CPV

Budowa: Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Modrzu

Obiekt: Budynek przedszkola

Rodzaj robót: Roboty remontowe - dostosowanie łazienki do osób
niepełnosprawnych

Lokalizacja: Kościuszki 14
62-060 Modrze

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Modrzu
Kościuszki 14
62-060 Modrze

PRZEDMIAR 203-00-007

Strona 1

13-06-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty remontowe - dostosowanie łazienki do osób niepełnosprawnych		
1	10	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2 2,000
1	20	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych	metr	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4 4,000
1	30	KNR 508-02-10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 15 15,000
1	40	KNR 508-05-02-05-00	Przygotowanie podłoża pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach kotwiących	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2 2,000
1	50	KNR 508-05-12-01-00	Montaż na suficie paneli LED 60x60	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2 2,000
1	60	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1 1,000
1	70	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpł	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2 2,000
1	80	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1 1,000
1	90	KNR 402-05-20-01-00	Demontaż grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1 1,000
1	100	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	14,386
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2,79*2,97+2*1,38*2,21 14,386
1	110	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	32,852
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2,79*2,97*2+3,01*2,97*2-0,80*2 32,852

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	120	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	10,072
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,79*3,61		10,072
1	130	KNR 202-20-07-03-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m ²	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	140	KNR 202-20-06-03-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach	m ²	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	150	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	10,072
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,79*3,61		10,072
1	160	KNR 202-08-37-04-00	Licowanie ścian o pow do 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej	m ²	32,510
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,79*2,70*2+3,61*2,70*2-1,0*2,05		32,510
1	170	KNR 202-20-14-04-00	Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m ²	10,072
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 10,072		10,072
1	180	KNR 202-25-28-01-00	Malowanie farbą lateksową	m ²	10,072
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 10,072		10,072
1	190	KNR 202-11-18-04-51	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	10,072
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,79*3,61		10,072
1	200	KNR 401-09-28-12-00	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi typu PORTA CPL płyta wiórowa otworowa, zamek na klucz wraz z okuciami i ościeżnicą systemową	m ²	2,050
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,00*2,05		2,050
1	210	Analiza własna	Dostosowanie otwotów drzwiowych/ drzwi do montażu nowych drzwi	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	220	Analiza własna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	230	Analiza własna	Dostosowanie istniejącej instalacji c.o i wodnej na ścianach do zmiany przebiegu jej trasy w przestrzeni międzysufitowej	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	240	KNR 215-02-21-02-03	Umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	250	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca łokciowa	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	260	KNR 215-31-01-01-00	Zestaw Koło Nova Pro Bez Barrier miska WC ze stelażem Technic GT 99324-000 + deska sedesowa + przycisk spłukujący	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	270	KNR 215-02-25-02-01	Pisuar fajansowy z zaworem spłukującym	kmpł	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	280	Analiza własna	Dostawa i montaż - Zestaw uchwytów 3szt - białe (ścienny prosty, umywalkowy stały, wolnostojący uchylny)	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000