

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY  
1710/05\_Branża Sanitarna- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej\_zakres MPK

Lp.	Nr spec. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>SIEĆ SANITARNA</b>				
<b>1.1</b>		<b>BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE - ZAKRES MPK) [1005]</b>				
1	S-01.02	Kanał z rur KAMIONKA 150, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności.	m	16,30		0,00
2	S-01.02	Kanał z rur PP DN/OD 160 SN8, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności.	m	13,50		0,00
3	S-02.01	Studnia rewizyjna DN600 S8 z tworzywa PVC/PP, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką/podbudową, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności.	szt	1,00		0,00
4	S-02.01	Studnia rewizyjna DN600 S7 z tworzywa PVC/PP, z kaskadą wewnętrzną, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką/podbudową, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności.	szt	1,00		0,00
5	S-02.01	Kaskada z rur kamionkowych DN150 - studnia S6	szt	2,00		0,00
6	S-02.01	Zabezpieczenie wjazdu studni S8 z kostki kamiennej 9/11 na warstwie podbudowy piaskowo-cementowej	m2	0,25		0,00
		<b>RAZEM 1.1 BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE - ZAKRES MPK) [1005]</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 1 SIEĆ SANITARNA</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM kosztorys</b>				<b>0,00</b>