

PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY

1704.811_BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA_Budowa zasilania odbiorów nN (wiz): oświetlenie uliczne, punkt socjalny MPK Sępólno

| Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----------|--------------------|---|-----------|-------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Szafa SO-211 - oświetlenie uliczne | | | | |
| 1 | 1904.81 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie | m | 3,00 | | 0,00 |
| 2 | 1904.81 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 6,00 | | 0,00 |
| 3 | 1904.81 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 3,00 | | 0,00 |
| 4 | 1904.81 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2,00 | | 0,00 |
| 5 | 1904.81 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 1,00 | | 0,00 |
| 6 | 1904.81 | Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu | m3 | 0,20 | | 0,00 |
| 7 | 1904.81 | Wywóz ziemi + utylizacja | m3 | 0,20 | | 0,00 |
| 8 | 1904.81 | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej | odc | 3,00 | | 0,00 |
| | | RAZEM 1 Szafa SO-211 - oświetlenie uliczne | | | | 0,00 |
| 2 | | Kontener socjalny MPK na Pętli Sępólno | | | | |
| 9 | | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi | m3 | 10,60 | | 0,00 |
| 10 | 1904.81 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 75 mm w wykopach otwartych. | m | 11,00 | | 0,00 |
| 11 | 1904.81 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (110) | m | 3,00 | | 0,00 |
| 12 | 1904.81 | Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie | szt. | 10,00 | | 0,00 |
| 13 | 1904.81 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 60,00 | | 0,00 |
| 14 | 1904.81 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 50,00 | | 0,00 |
| 15 | 1904.81 | Przeciąganie kabla przez przepust | przepust | 5,00 | | 0,00 |
| 16 | 1904.81 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2,00 | | 0,00 |
| 17 | 1904.81 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 7,00 | | 0,00 |
| 18 | 1904.81 | Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu | m3 | 1,50 | | 0,00 |
| 19 | 1904.81 | Wywóz ziemi + utylizacja | m3 | 1,00 | | 0,00 |
| 20 | 1904.81 | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej | odc | 1,00 | | 0,00 |
| | | RAZEM 2 Kontener socjalny MPK na Pętli Sępólno | | | | 0,00 |
| | | RAZEM kosztorys | | | | 0,00 |