

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY
1715/02_BRANŻA KOLEJOWA - Przebudowa telewizji przemysłowej

Lp.	Nr spec. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Branża telekomunikacyjna				
1	1915/02	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - maszt kamerowy Mk1	szt.	1,00		0,00
2	1915/02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - maszt kamerowy Mk1 wcześniej zdemontowany wraz z z tyczeniem i pomiarem powykonawczym geodezyjnym	szt.	1,00		0,00
3	1915/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości dna,	m	10,00		0,00
4	1915/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości dna,	m3	2,40		0,00
5	1915/02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - warstwa 10cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem	m	10,00		0,00
6	1915/02	Wywóz ziemi+utyliczacja	m3	0,60		0,00
7	1915/02	Demontaż kabli teletechnicznych w rowach lub kanałach kablowych (kabel żelowany FTP 4x2x0,8) z oznakowaniem folią i robotami pomiarowymi	m	5,00		0,00
8	1915/02	Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach kablowych - 16-25 pociągów na zmianę roboczą	m	5,00		0,00
9	1915/02	Demontaż przewodów w aparaturze o przekroju do 1.5 mm2	szt.	8,00		0,00
10	1915/02	Montaż przewodów w aparaturze o przekroju do 1.5 mm2	szt.	8,00		0,00
11	1915/02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 8 parach - ekstrapolacja - dwa kable FTP 4x2x0,5	odc.	1,00		0,00
12	1915/02	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,00		0,00
13	1915/02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	2,00		0,00
		RAZEM 1 Branża telekomunikacyjna				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00