

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa :** Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

**Obiekt :** Zagospodarowanie działek Gminnych

**Budowa utwardzonego placu do gry w koszykówkę w Sokołowie**

**Inwestor :** Gmina Września

**Adres :** ul Ratuszowa 1, 62-300 Września

**Wykonawca :** .....

**Adres :** .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

**Słownie :** .....

## Budowa utwardzonego placu do gry w koszykówkę w Sokołowie

Budowa : Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt : Zagospodarowanie działek Gminnych

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>a Sokołowo</b>					
1	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 29 cm	64,000	m2	.....	.....
2	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	64,000	m2	.....	.....
3	KNR 401-0108-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	19,000	m3	.....	.....
4	KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	64,000	m2	.....	.....
5	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, wykonywana w węźle betoniarskimi, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm	64,000	m2	.....	.....
6	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	1,800	m3	.....	.....
7	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	32,000	m	.....	.....
8	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	64,000	m2	.....	.....
9	KNR 201-0301-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne ręczne - wykop (0,6x0,6x1,0 m) pod wbetonowanie zestawu do koszykówki: grunt kat. III	0,360	m3	.....	.....
10	KNR 202-0201-01-02 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-15, o szerokości: do 0,6 m	0,360	m3	.....	.....
11	KNR Kalk. własna Dostawa i montaż zestawu do koszykówki wraz z tablicą obręczą i siatką	1,000	szt	.....	.....
12	KNR Kalk. własna Wycięcie istniejącego zestawu do koszykówki (wraz z wywiezieniem i utylizacją) i zasklepieniem otworu	1,000	szt	.....	.....
13	KNR Kalk. własna Zakup, dostawa i ustawienie donic betonowych o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,5m	4,000	szt	.....	.....
14	KNR Kalk. własna Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	1,000	kpl	.....	.....
				<b>Wartość kosztorysowa robót</b>	

## Budowa utwardzonego placu do gry w koszykówkę w Sokołowie

a. Sokołowo

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------