

PRZEDMIAR INWESTORSKI 279-22-001

Budowa: REMONT DACHU
 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
 Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja: WSCHOWA UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 6, DZIAŁKA NR EWID. 1064

Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 6 67-400 WSCHOWA

PRZEDMIAR 279-22-001

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILÓŚĆ	
1		REMONT DACHU				
1	10	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	15,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7,50*2		15,000	
1	20	KNR 401-05-35-03-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku	metr	19,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,50*2		19,000	
1	30	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	17,490	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,64*2+0,72*2)*0,25*3+(0,90*2+0,72*2)*0,25		2,850	
		2	Wystawki dachowe - wiatrownice (1,25*0,25*2)*3+2,00*0,25*2		2,875	
		3	Wystawki dachowe - okap (2,00*0,25*2)*3+1,20*0,25		3,300	
		4	Wystawki dachowe - obróbka blacharska na styku pokrycia papowego z dachówkowym (1,40*0,40*2)*3+1,20*0,40		3,840	
		5	Wystawki dachowe - obróbka blacharska na styku muru z pokrycia dachówkowym (2,25*0,25*2)*3+2,50*0,25*2		4,625	
1	40	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m ²	20,438	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> Wystawki dachowe (2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		20,438	
1	50	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych Krotność=3	m ²	20,438	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> Wystawki dachowe (2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		20,438	
1	60	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	88,315	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,50*10,52-(2,25*2,25*2+(0,50*1,25*0,60)*2*2)		88,315	
1	70	KNR 401-05-08-03-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki pozostałych	m ²	91,128	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,50*10,52-(2,25*2,25+(0,50*1,25*0,60)*2+1,20*2,50)		91,128	
1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	13,220	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> Wystawki dachowe ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40+(0,90+1,30*2)*0,10*7-0,90*1,30*7		13,220	
1	90	KNR 401-04-30-02-00	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m ²	20,438	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> Wystawki dachowe (2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		20,438	
1	100	KNR 401-04-26-03-00	Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust	m ²	13,220	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> Wystawki dachowe ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40+(0,90+1,30*2)*0,10*7-0,90*1,30*7		13,220	
1	110	KNR 401-04-30-04-00	Rozebranie ołacenia dachu odstęp łąt do 24 cm	m ²	179,443	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,50*10,52*2-(2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		179,443	
1	120	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej o objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m ³ m ³		2,346	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,64*0,64*1,30*3+0,90*0,64*1,30		2,346
1	130	KNR 202-09-23-01-00	Spoinowanie kominów zaprawa cementowa niebarwiona	m ²	13,988
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,64+0,64)*2*1,30*3+(0,90+0,64)*2*1,30		13,988
1	140	KNR 401-04-19-02-00	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
1	150	KNR 401-06-27-04-00	Impregnacja 2-krotnie bali przez smarowanie preparatami solowymi	m ²	66,580
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 66,58		66,580
1	160	KNR 222-06-01-01-00	Ścianki i przepierzenia - szkielez z łat	m ³	0,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> 0,500		0,500
1	170	KNR 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr. 100 mm na sucho	m ²	31,208
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe - dach <i>Obliczenie ilości</i> (2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		20,438
		2	Wystawki dachowe - boki ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40-0,90*1,30*7		10,770
1	180	KNR 202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych	m ²	20,438
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> (2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		20,438
1	190	KNR 222-06-01-03-00	Obicie 1-stronne deski 25 mm - wystawek dachowych	m ²	13,220
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40+(0,90+1,30*2)*0,10*7-0,90*1,30*7		13,220
1	200	WKNR W202-05-01-01-00	Pokrycie dachów 1-warstwowo papą asfaltową na podłożu drewnianym	m ²	20,438
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> (2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		20,438
1	210	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	m ²	20,438
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> (2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)		20,438
1	220	KNR 202-26-12-01-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 5 cm	m ²	13,220
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40+(0,90+1,30*2)*0,10*7-0,90*1,30*7		13,220
1	230	KNR 202-26-12-06-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach	m ²	10,770
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40-0,90*1,30*7		10,770
1	240	KNR 202-26-12-07-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	2,450
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> (0,90+1,30*2)*0,10*7		2,450
1	250	KNR C003-01-11-03-00	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze #kornikowej# na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ziarno 2,0mm	m ²	10,770
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40-0,90*1,30*7		10,770
1	260	KNR C003-01-11-05-00	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o fakturze #kornikowej# ościeżach o szerokości do 15cm ziarno 2,0mm	m ²	2,450
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> (0,90+1,30*2)*0,10*7		2,450
1	270	KNR C003-01-20-03-00	Malowanie elewacji farbą akrylową dwukrotnie tynk fakturowy	m ²	13,220
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe <i>Obliczenie ilości</i> ((0,50*1,40*1,45)*2+2,25*1,40)*3+(0,50*1,20*1,45)*2+1,20*1,40+(0,90+1,30*2)*0,10*7-0,90*1,30*7		13,220
1	280	PKZ 1905-04-03-01-00	Wyrównanie powierzchni połaci dachowej - przybicie jednostronne do krokwi desek o gr. 40 mm	metr	168,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 168,00		168,000
1	290	KNR 202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii	m ²	179,443

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*10,52*2-(2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)$		179,443
1	300	KNR 202-04-10-04-00	Przycięcie i przybicie konrnat R=0,30 (analogia)	m ²	179,443
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*10,52*2-(2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)$		179,443
1	310	KNR 202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	m ²	179,443
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*10,52*2-(2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)$		179,443
1	320	KNR 202-05-04-04-00	Pokrycie dachów dachówką karpioówką ceramiczną w koronkę	m ²	179,443
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*10,52*2-(2,25*2,25*3+(0,50*1,25*0,60)*2*3+1,20*2,50)$		179,443
1	330	KNR 202-05-17-04-50	Montaż gąsiorów ceramicznych	metr	9,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,50		9,500
1	340	Kalkulacja własna	Montaż kominków wentylacyjnych	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	350	KNR 202-05-39-04-00	Montaż płotków śniegowych od strony frontowej i od strony podwórza	metr	19,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*2$		19,000
1	360	WKNR W202-10-16-07-00	Wyłaz dachowy	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	370	Kalkulacja własna	Montaż ław kominiarskich	metr	2,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,30+1,50		2,800
1	380	KNR 202-05-07-02-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,70 mm szer ponad 25 cm	m ²	3,840
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wystawki dachowe - obróbka blacharska na styku pokrycia papowego z dachówkowym <i>Obliczenie ilości</i> $(1,40*0,40*2)*3+1,20*0,40$		3,840
1	390	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,70 mm szer do 25 cm	m ²	15,743
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przy kominach <i>Obliczenie ilości</i> $((0,64*2+0,72*2)*(0,22+0,10))*3+(0,90*2+0,72*2)*(0,22+0,10)$		3,648
		2	Wystawki dachowe - wiatrownice <i>Obliczenie ilości</i> $(1,25*0,25*2)*3+2,00*0,25*2$		2,875
		3	Wystawki dachowe - okap <i>Obliczenie ilości</i> $(2,00*0,25*2)*3+1,20*0,25$		3,300
		4	Wystawki dachowe - obróbka blacharska na styku muru z pokrycia dachówkowym <i>Obliczenie ilości</i> $(2,25*(0,22+0,10)*2)*3+2,50*(0,22+0,10)*2$		5,920
1	400	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	16,832
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obróbka blacharska na połączeniu dachu z dachami budynków sąsiednich <i>Obliczenie ilości</i> $10,52*0,40*4$		16,832
1	410	KNR 202-05-09-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk 0,55 mm ø 15 cm	metr	19,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*2$		19,000
1	420	KNR 202-05-11-03-00	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk 0,55 mm ø 12 cm	metr	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $7,50*2$		15,000
1	430	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	133,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*7,00*2$		133,000
1	440	KNR 202-16-21-03-00	Daszki ochronne drewniane pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	m ²	4,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $1,50*1,50*2$		4,500
1	450	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	66,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $9,50*7,00$		66,500
1	460	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	7,433

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 13,220*0,030+179,443*0,025+2,346+20,438*0,010		7,433
1	470	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=6	m ³	7,433	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7,433		7,433
1	480	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko śmieci	m ³	7,433	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7,433		7,433
<hr/>						
2	OPRACOWANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ORAZ OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA RUCHU DROGOWEGO					
2	480	Kalkulacja własna	Opłata za opracowanie projektu organizacji ruchu	szt	1,000	
2	490	Kalkulacja własna	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego	szt	1,000	