

Przedmiar robót

Obiekt "Dzienny Dom Powstańców Warszawy" ul. Nowolipie 22, Warszawa, dz. nr ewid. 72
61,62 obr-b-6-02-07 jed. ewid. 146518_8

Rodzaj robót Przebudowy oraz remontu budynku pomieszczeń magazynowych znajdujących się na
zapleczu budynku "Dziennego domu Powstańców Warszawy", przy ul. Nowolipie 22 w
Warszawie, oraz lokalizacji elementów małej architektury, na dz. o nr ewid. 72
61, obręb 0207

Branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zamawiający MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Biuro kosztorysowe ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH „RAB”, Andrzej i Bogumiła Rzepeccy, 02 – 737
Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16, NIP 118 – 00 – 32 – 219

Tabela przedmiaru robót

"Dzienny Dom Powstańców Warszawy" ul. Nowolipie 22, Warszawa, dz. nr ewid. 72
61,62 obr-b-6-02-07 jed. ewid. 146518_8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Demontaże instalacji elektrycznych					
1	AW		Demontaż oraz utylizacja instalacji elektrycznej, przygotowanie pomieszczenia	kpl	1
Rozdzielnice niskiego napięcia, automatyka					
2	KNNR 5 0406/01		Adaptacja istniejącej rozdzielnicy	szt	15
Instalacje oświetleniowe					
3	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw ośw. podsawowego - LED 50W IP66 n/t	kpl	21
4	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw ośw. podsawowego - LED 15W IP54 n/t	kpl	2
5	KNNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego - Oprawa AW1	kpl	3
6	KNNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego - Oprawa AW2	kpl	1
7	KNNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego - Oprawa EW1	kpl	3
8	KNNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego - Oprawa EW2	kpl	2
Rozprowadzenie instalacji					
9	KNR-W 5-08 0705/02		Koryto kablowe perforowane 100mm	m	30
10	KNNR 5 1104/06		Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża	szt	30
11	KNNR 5 0103/02		Układanie rur winidurkowych na tynku na podłożu betonowym	m	50
Przewody i kable elektryczne					
12	KNNR 5 0203/01		Przewody YDY 3x2,5	m	60
13	KNNR 5 0203/01		Przewody YDY 3x1,5	m	150
Osprzet instalacyjny					
14	KNNR 5 0301/03		Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w betonie	szt	23
15	KNNR 5 0307/01		Łącznik oświetleniowy, szczelny 10A, IP44	szt.	11
16	KNNR 5 0308/04		Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze, ze stykiem ochronnym	szt.	12
Instalacja wyrównawcza					
17	KNNR 5 0602/03		Układanie przewodów wyrównawczych - LgY 1x25	m	10
18	KNNR 5 0602/03		Układanie przewodów wyrównawczych - DYzo 4	m	30
19	KNNR 5 0612/06		Montaż lokalnej szyny wyrównawczej	szt	1
Pomiary i sprawdzenia					
20	KNR 13-21 0301/03		Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	20
21	KNNR 5 1303/01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar	6
22	KNR-W 4-03 1209/01		Próba działania wyłącznika różnicoprądowego	próba	4
23	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania	prób.	12
24	KNNR 5 1303/03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomiar	1
Prace dodatkowe					
25	AW		Dokumentacja powykonawcza	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

"Dzienny Dom Powstańców Warszawy" ul. Nowolipie 22, Warszawa, dz. nr ewid. 72
61,62 obr-b-6-02-07 jed. ewid. 146518_8

Nr	Opis
	Demontaże instalacji elektrycznych
	Rozdzielnice niskiego napięcia, automatyka
	Instalacje oświetleniowe
	Rozprowadzenie instalacji
	Przewody i kable elektryczne
	Osprzet instalacyjny
	Instalacja wyrównawcza
	Pomiary i sprawdzenia
	Prace dodatkowe