

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zad. nr 1 - Odnowa oznakowania poziomego - linie przerywane, ciągłe i inne - na drogach wojewódzkich nr 339, 340 i 342 - 2022 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 2-31 0706-02 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>			
			340	4600.08+6121.08	m <sup>2</sup>	10721.160
			342	1019.52	m <sup>2</sup>	1019.520
			339	1493.27	m <sup>2</sup>	1493.270
				RAZEM	13233.950	
2	KNR 2-31 0706-03 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>			
			340	1476.24+205.08	m <sup>2</sup>	1681.320
			342	536.04+40.08	m <sup>2</sup>	576.120
			339	224.93	m <sup>2</sup>	224.930
				RAZEM	2482.370	
3	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-02	Przejścia dla pieszych, linie uzupełniające - Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>			
			340	30.96+707.88	m <sup>2</sup>	738.840
			342	179.88	m <sup>2</sup>	179.880
			339	13.40	m <sup>2</sup>	13.400
				RAZEM	932.120	
4	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>			
			340	15.90	m <sup>2</sup>	15.900
			342	16.20	m <sup>2</sup>	16.200
				RAZEM	32.100	