

**KOSZTORYS OFERTOWY****Odtworzenie nawierzchni na drodze gminnej przy świetlicy wiejskiej w Babkowicach**

lp.	Podst	Opis robót ,wyczenia	szt.	ilość	cena jedn. zł	wartość netto zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym od km 0+000 do km 0,080	km	0,08		
2.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studni rewizyjnych dla kanalizacji sanitarnej	szt.	3,00		
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścięcie poboczy grubości do 10 cm z wywozem na odległość do 1 km str. lewa 80 x1,0 str. prawa 24x1,0	m2	104,00		
<b>II. POBUDOWA</b>						
4	KNNR6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	333,50		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10ZM średniorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem wyrównania w ilości 0,5kg/m2	m2	333,50		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3ZM szybkorozpadową przygotowanej warstwy wyrównawczej z ilości 0,3 kg/m2	m2	333,50		
7	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W dla KR2 w ilości średnio 100 kg/m2	Mg	35,00		
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>						
8	KNNR 6 0309-02	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 grub. 4cm po zagęszczeniu	m2	333,50		
<b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
9	KNNR6 0204-06	Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10 cm szerokości 0,75 m str. lewa 80x0,75 str. prawa 24x0,75	m2	78,00		
<b>SUMA</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem</b>						