

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KP II Zielona Góra - Prace remontowe					
1		Remont węzła wc - parter			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drownianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	6.0	szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z gress	m2		
d.1	01 0819-05	2.50*1.30+1.65*2.50+1.52*2.95+0.91*1.40+1.0*1.40*2.0+1.07*3.13	m2	19.282	
				RAZEM	19.282
3	KNR-W 4-	Skucie glazury ze ścian	m2		
d.1	01 0701-02	(3.13+1.07)*2.0*2.0+(2.50+1.30+1.65+1.65+2.50+1.52+2.95+1.40+1.40+1.40+1.0+1.0+3.13+1.07)*2.0*2.20	m2	124.468	
				RAZEM	124.468
4	KNR-W 2-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
d.1	02 1105-01	19.282	m2	19.282	
				RAZEM	19.282
5	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
d.1	02 1105-03	19.282	m2	19.282	
				RAZEM	19.282
6	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1	1118-05	19.282	m2	19.282	
				RAZEM	19.282
7	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01	19.282	m	19.282	
				RAZEM	19.282
8	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm - na klej	m2		
d.1	0829-05	124.468	m2	124.468	
				RAZEM	124.468
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1	1202-09	(2.50+1.30+1.65+1.20+2.95+2.92+3.13+1.07)*2.0*0.9+19.28	m2	49.376	
				RAZEM	49.376
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1	1204-08	49.376	m2	49.376	
				RAZEM	49.376
11	KNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farba KABE AQATEX lub równoważna	m2		
d.1	1003-01	49.376	m2	49.376	
				RAZEM	49.376
12	AW	segment sanitarny - zakup i montaż: zestawu podtynkowego wc typu GE-BERIT, podłączenie do instalacji, przeróbka instalacji, demontaż istniejących muszli wc	kpl		
d.1		4.0	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
13	AW	Demontaż pisuaru, zakup i montaż nowego pisuaru, podłączenie do instalacji	kpl		
d.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	AW	zestaw wc - szczotka wc, pojemnik na papier	kpl		
d.1		4.0	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
15	AW	Zakup i montaż zestawu łazienkowego: lustro, półka pod lustro, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papier, kosz na śmieci	kpl		
d.1		3.0	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
16	AW	montaż wentylatorów elektrycznych wyciągowych	kpl		
d.1		3.0	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
17	AW	drzwiczki wahadłowe typu kowbojskiego 1,07x1,0 m	kpl		
d.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, 90, z ościeżnicą stalową pełną, demontaż istniejących 3.0	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone; 0,70 ; z ościeżnicą stalową pełną, demontaż istniejących 4.0	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe HELIOS przykręcane (hermetyczne) - świetlówkowa do 2x58 W z elektrycznym balastem, wymiana gniazd i wyłączników 5.0	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 0-19 d.1 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - 1,05x1,65 m 3.0	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 19.282*0.01+124.468*0.01+2.0	m ³ m ³	3.438	
				RAZEM	3.438
23	KNR-W 4- d.1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km, następne 5,0 km 3.48	m ³ m ³	3.480	
				RAZEM	3.480

KWP w Gorzowie Wlkp.
INSPEKTOR NAUSZCZU INWESTORSKIEGO

mgr inż. bud. Henryk Ratus
upr. bud. bez ograniczeń Nr 122/87/ZG