

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii - 2
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Oczapowskiego 1A
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------------------|-------------|--|----------------|---------|---------|
| Remont Pomieszczeń WBiB 2022-2 | | | | | |
| 1 Pokój P6 | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 10,60*13,55 | m ² | 143,630 | |
| | | | | RAZEM | 143,630 |
| 2 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | (10,6*2+13,55*2)*2,70 | m ² | 130,410 | |
| | | | | RAZEM | 130,410 |
| 3 | KNR 4-01 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m ² | | |
| d.1 | 1202-07 | poz.2*0,2 | m ² | 26,082 | |
| | | | | RAZEM | 26,082 |
| 4 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 0701-01 | 5*(1,20*0,9) | m ² | 5,400 | |
| | | | | RAZEM | 5,400 |
| 5 | KNR 4-01 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m ² | | |
| d.1 | 0703-02 | 5*(1,20*0,9) | m ² | 5,400 | |
| | | | | RAZEM | 5,400 |
| 6 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0711-01 | 5*(1,20*0,9) | m ² | 5,400 | |
| | | | | RAZEM | 5,400 |
| 7 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | poz.2 | m ² | 130,410 | |
| | | | | RAZEM | 130,410 |
| 8 | KNR-W 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0830-03 | poz.2 | m ² | 130,410 | |
| | | | | RAZEM | 130,410 |
| 9 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych | m ² | | |
| d.1 | 1510-03 | poz.2 | m ² | 130,410 | |
| | | | | RAZEM | 130,410 |
| 10 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| d.1 | 0322-02 | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 11 | KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m ² | | |
| d.1 | 1215-08 | poz.1 | m ² | 143,630 | |
| | | | | RAZEM | 143,630 |
| 2 Pokój P3 | | | | | |
| 12 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.2 | 1216-01 | 7,10*13,60 | m ² | 96,560 | |
| | | | | RAZEM | 96,560 |
| 13 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.2 | 1202-09 | (7,10*2+13,60*2)*2,7 | m ² | 111,780 | |
| | | | | RAZEM | 111,780 |
| 14 | KNR 4-01 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m ² | | |
| d.2 | 1202-07 | poz.13*0,25 | m ² | 27,945 | |
| | | | | RAZEM | 27,945 |
| 15 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m ² | m ² | | |
| d.2 | 0701-01 | 8*(1,20*0,9) | m ² | 8,640 | |
| | | | | RAZEM | 8,640 |
| 16 | KNR 4-01 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m ² | | |
| d.2 | 0703-02 | 8,60 | m ² | 8,600 | |
| | | | | RAZEM | 8,600 |
| 17 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.2 | 0711-01 | poz.15 | m ² | 8,640 | |
| | | | | RAZEM | 8,640 |
| 18 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | poz.13 | m ² | 111,780 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|---|----------------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 111,780 |
| 19 | KNR-W 2-02 d.2 0830-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.13 | m ² | | |
| | | | m ² | 111,780 | |
| | | | | RAZEM | 111,780 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.2 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.13 | m ² | | |
| | | | m ² | 111,780 | |
| | | | | RAZEM | 111,780 |
| 21 | KNR 4-01 d.2 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 22 | KNR 4-01 d.2 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.12 | m ² | | |
| | | | m ² | 96,560 | |
| | | | | RAZEM | 96,560 |