

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych  
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: [zampubl@onkol.kielce.pl](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl)

Kielce dn. 1 marca 2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania: AZP.2411.38.2024.MK

**„Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1, 2 z dnia 26.02.2024, proszę o uzupełnienie parametrów wyłączników w stacji S1, S2 oraz w S5 które mają zostać uwzględnione w ofercie.

#### **Odpowiedź:**

Parametry wyłączników zostały opisane na stronie 16-17 w dziale "Aparaty zasilające". Należy przyjąć takie same parametry dla S1, S2 i S5.

2. W przedmiarze jest błąd w pozycjach: 18, 19, 33, 34. Pozycje na układanie kabla XRUHAKXS 3x1x120/50 są zapisane jako układanie kabli 1-żyłowych, a ilość kabla jest podana w metrach bieżących tj. dla linii 3-żyłowej. Suma długości kabli w przedmiarze to 621m, a w zestawieniu materiałów 1 863m. Proszę o wprowadzenia zmian w przedmiarze.

#### **Odpowiedź:**

*Kabel SN jest kablem jednożyłowym. Opis katalogowy pozycji użytych w przedmiarze*

*-KNR-W 5-10 0113-03 Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych*

*- KNR-W 5-10 0101-04 - Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych*

*jest więc zgodny z rodzajem układanego kabla. Ilość jednostek obmiarowych jest źle interpretowana. Nie jest to długość kabla, a długość trasy na której ma być ułożony w jednym wykopie (bądź rurze), zgodnie z dodatkowym opisem pozycji kabel XRUHAKXs 3x1x120/50mm<sup>2</sup>, a więc 3 żyły kabla XRUHAKXs 1x120/50mm<sup>2</sup> dla wymienionych odcinków. Potencjalny wykonawca dysponując wiedzą, że ten typ kabla jest produkowany jako jednożyłowy, a dodatkowo widząc opis pozycji, który jednoznacznie wskazuje, że należy na danym odcinku ułożyć 3 żyły, powinien skalkulować ułożenie 3 żył kabla na odcinkach doprecyzowanych opisem, w ilościach wynikających z jednostek obmiarowych. Stąd na długości 621m należy ułożyć w sumie 1863m kabla XRUHAKXs 1x120/50mm<sup>2</sup> – 621m x 3 żyły = 1863m.*

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Poniżej nowe terminy:

- 1) termin składania ofert tj. **do dnia 08.03.2024 r. do godz. 10.00,**
- 2) termin otwarcia ofert tj. **08.03.2024 r. godz. 11:00,**

Zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **05.04.2024 r.**

Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak