

**Remont drogi gminnej 160722C Łówkowice – Kalinowiec**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 1+312,64)	km	1,31		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (km 0+000,00 do km 1+312,64) (1312,64x0,75x2)	m <sup>2</sup>	1968,96		
<b>II. Podbudowa.</b>						
3	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (uzupełnienie ubytków, wyrównanie szerokości)	m <sup>2</sup>	400,00		
<b>III. Nawierzchnia</b>						
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (1312,64 x 4,1) +29,44	m <sup>2</sup>	5411,26		
5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2. (1312,64 x 4,1) +29,44	m <sup>2</sup>	5411,26		
6	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 100kG/m2 (4cm) (5411,72 x0,100)	t	541,17		
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2. (1312,64 x 4,0) +29,44	m <sup>2</sup>	5411,26		
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S (1312,64 x 4,0) +29,44	m <sup>2</sup>	5280,00		
<b>IV. Zjazdy</b>						
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m <sup>2</sup>	351,00		
10	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – na zjazdach indywidualnych	m <sup>2</sup>	351,00		
<b>V. Roboty uzupełniające.</b>						
11	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego śr. grubości 8 cm.	m <sup>2</sup>	1799,20		
12	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2,00		
13	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odbłaskowa typ 2 (wymiana istniejącej tablicy A7 i B18)	szt	2,00		
14	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Razem brutto</b>						