

## Przedmiar prac dla odnowy klasy żeglugowej promu linowego „Ostrówek II”

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostkowa	Ilość
1	2	3	4
2.	Wydokowanie promu, rozdzielanie sekcji, ustawienie na kozłach do prac remontowych, a po zakończonych pracach scalenie i zwodowanie	szt.	1
3.	Oczyszczenie metodą piaskowania części podwodnej i nadwodnej kadłuba	m <sup>2</sup>	261,83
4.	Wykonanie pomiaru poszycia kadłuba przez firmę uznaną przez PRS	kpl	1
5.	Konserwacja farbą okrętową podkładową części podwodnej i nadwodnej(malowani farbami morskimi uznanymi przez PRS)	m <sup>2</sup>	261,83
6.	Malowanie farbą nawierzchniową części podwodnej i nadwodnej kadłuba (malowanie farbami morskimi uznanymi przez PRS)	m <sup>2</sup>	261,83
7.	Malowanie farbą antyporostową podwodnej i nadwodnej części kadłuba (malowanie farbami morskimi uznanymi przez PRS)	m <sup>2</sup>	221,44
8.	Malowanie wszystkich znaków i nazw na kadłubie	kpl	1
9.	Wykonanie przeglądu wciągarki kotwicznej wraz z jej konserwacją	szt.	1
10.	Wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania kłap wyjazdowych wraz z ich konserwacją	szt.	2
11.	Wymiana (poprzez: demontaż, montaż, zakup) rolek kierunkowych liny głównej promu	szt.	8
12.	Piaskowanie i malowanie pokładu pod drewnianymi belkami	m <sup>2</sup>	181,05
13.	Zakup, demontaż, montaż drewnianego pokładu bocznego, legarów, powierzchnia 86,40m <sup>2</sup> grubość deski 2,5cm, grubość legara wys.=4cm, szer.=5cm	m <sup>2</sup>	86,40
14.	Zakup, demontaż, montaż belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych lewa strona 0,27m <sup>3</sup> (grubość deski 10cm)	m <sup>2</sup>	0,54
15.	Zakup, demontaż, montaż belek drewnianych pokładu głównego	m <sup>2</sup>	6,21
16.	Sprawdzenie szczelności komór wypornościowych	szt.	2
17.	Montaż czterech pokryw stalowych do wietrzników komór	szt.	4

18.	Wykonanie barierek ochronnych	m	46
19.	Wymiana blach poszycia zostanie określona po wydokowaniu i oczyszczeniu kadłuba	m <sup>2</sup>	10
20.	Wymiana płyt wodoodpornych na klapach najazdowych	m <sup>2</sup>	20
21.	Wymiana klap najazdów	szt.	2