

**Przedmiar robót**  
**Utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław w 2024 roku,**  
**obręb Radymno**

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Ilość
<b>1. Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5-63 mm wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych</b>		
1.1 Kalkulacja Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Czerniawka	m3	50,00
1.2 Kalkulacja Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Dąbrowa	m3	70,00
1.3 Kalkulacja Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Kobylnica	m3	55,00
1.4 Kalkulacja Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Korczowa	m3	80,00
1.5 Kalkulacja Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Korzenica	m3	100,00
1.6 Kalkulacja Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Stubno	m3	45,00
1.7 Kalkulacja Dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Tuchla	m3	70,00
<b>Ogółem dostawa kamienia tłuczniewego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, obręb Radymno.</b>	m3	<b>470,00</b>